

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
ADRIANOPOLIS,	OBRA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Adrianópolis: implantação de uma ETE Modular vazão 5 l/s e de uma Elevatória vazão 6,0 l/s, execução de aproximadamente 15.399,57m de rede coletora, 213,90m de linha de recalque, 3.129,62m de	Em Andamento	Financiado
ADRIANOPOLIS,	OBRA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para melhorias na EET-01 ETA Adrianópolis e CSB CSB04 - Mina Fernando nas localidades de Adrianópolis.	Em Andamento	Próprios
ADRIANOPOLIS,AGUDOS DO SUL,ALM	OBRA	Melhoria Elétricas Unidades Operacionais GPDAG	Em Andamento	Próprios
ADRIANOPOLIS,ALMIRANTE TAMAND.	OBRA	CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO CENTRO-LITORAL ATENDIDOS PELA SANEPAR	Em Andamento	Próprios
AGUDOS DO SUL,	OBRA	Ampliação da Capacidade de Tratamento e Pós-Tratamento da ETE de Agudos do Sul, com execução de Emissário.	Em Andamento	Próprios
AGUDOS DO SUL,ARACUARIA,BALSA N	OBRA	MELHORIAS ELÉTRICAS UNIDADES OPERACIONAIS GTESG	Em Andamento	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	PROJETO	PBC - Projeto Básico Complementar (estrutural, geotécnico) para câmara de contato projetada para poços 04, 05 e poços previstos região Tanguá	Concluído	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	OBRA	Obras de reforma civil da central de relacionamento da Sanepar no município de Almirante Tamandaré/PR.	Concluído	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	OBRA	Execução de rede coletora e Coletores de esgoto extensão de aproximadamente 17.229,35m.	Em Andamento	Financiado
ALMIRANTE TAMANDARE,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam avaliar o potencial quantitativo e qualitativo da água da Pedreira Cavassin, aquífero Karst, através de um teste de produção.	Em Andamento	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para adequação da ETL Barigui	Em Andamento	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmente	Concluído	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,	PROJETO	Topografia para correção de elementos de legalização - Jd Tatiane.	Em Andamento	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,CAMPO LA	OBRA	"Melhorias nos pavimentos e sistemas de drenagem de 10 acessos (estradas rurais) situados na Região Metropolitana de Curitiba".	Em Andamento	Próprios
ALMIRANTE TAMANDARE,COLOMBO,	OBRA	Instalação de RHO na ETA central Almirante Tamandaré - Tanguá e na ETA Palmital Colombo.	Concluído	Próprios
ALTO PARAISO,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Alto Paraíso, com Interligação e operacionalização de poço tubular profundo CSB-02- SIA 6043; CSB-02 – Abrigo de Elétrica; Adutora AAB-02; Rap / interligações; Reforma tratamento; Obras elétricas.	Concluído	Próprios
ALTO PIQUIRI,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Alto Piquiri, com a execução de 7.896,30m de rede coletora de esgoto, 488ud ligações prediais de esgoto, 911,88m de Coletor Tronco, 1.170,00m de Linha de Recalque, 237,00m de Rede de Água para abast	Em Andamento	Próprios
ALTONIA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Altônia, com execução da adutora, do poço 09, casa de tratamento, urbanização, travessia não destrutiva e obras elétricas.	Concluído	Próprios
ALTONIA,	OBRA	Execução de três abrigos para quadro de comando elétrico tipo 1 com 3,91 m² (cada abrigo), sendo no CSB 05, CSB 07 e CSB 08, incluso reformas e pinturas nos pátios existentes.	Concluído	Próprios
AMAPORA,	OBRA	MELHORIAS NA ETE DE AMAPORÁ	Concluído	Próprios
AMAPORA,	POÇO	Os serviços devem ser executados objetivando captar o aquífero Caiuá através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro de 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas alteradas deve ser integralmente revestido.	Concluído	Próprios
AMPERE,	OBRA	Obra para implantação do pós tratamento do efluente da ETE, com execução de 02 filtros aerados submersos, casa dos sopradores, 02 decantadores secundários, 09 leitos de secagem, EE-01 lodo: Q=10,03l/s , caixas divisora de fluxo CDFLO2 e CDFLO3, interligaç	Em Andamento	Financiado
AMPERE,	OBRA	Obra de ampliação de 13.658,44m de RCE, 3.106,24m de coletores, 133,81m de travessias, 358 LPE, com implantação de elevatória com 61,68l/s e tanque de acúmulo de 429,00m3, 304,13m de linha de recalque e instalações elétricas e automação. (Obra para atende	Em Andamento	Financiado
AMPERE,ANAHY,ASSIS CHATEAUBRIA	OBRA	Contratação de serviços para melhorias em instalações elétricas industriais e cabeamento estruturado dos sistemas de abastecimento de água nas localidades de abrangência da Sanepar nas regiões de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, To	Em Andamento	Próprios
ANAHY,	OBRA	Operacionalização do CSB-02 28m³/h; Adutora de Água Bruta 675m PEAD DE 125, Casa de Química, EET-01.	Em Andamento	Próprios
ANAHY,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralment	Concluído	Próprios
ANTONIO OLINTO,	OBRA	Execução, fornecimento, transporte, instalação, pré-operação e operação assistida de estação de tratamento modular de esgoto doméstico e desaguamento de lodo com vazão sanitária total média de 4,00 L/s (345,60 m3/dia) para a ETE Rio Colaço - Sis	Concluído	Financiado
ANTONIO OLINTO,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento em Antônio Olinto	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,	OBRA	Execução de 01 Estação elevatória de esgotos, 27.841,92 m de rede coletora de esgotos, 1.568 ligações prediais, 1076,78 m de linha de recalque e 3.088,40 m de interceptor, no Jd Interlagos	Concluído	Financiado
APUCARANA,	OBRA	Melhorias e Otimização da Estação de Tratamento existente "ETE Barra Nova"	Em Andamento	Financiado
APUCARANA,	OBRA	Melhorias e Otimização da estação de tratamento de esgotos ETE Biguaçu existente.(TAJ-IBAMA)	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,	OBRA	Obra de nova célula para destinação de sólidos Urbanos no Aterro Sanitário de Apucarana de 21.931,65 m², execução de 493 m de drenos de lixiviados, 338 m de cerca, cortina verde, execução de 961,43 m de redes pluviais, plantio de 17 334,60 m² de grama em	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para implantação de nova EAT, simulação hidráulica e PBHI para AAT da EET09	Concluído	Próprios
APUCARANA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SES (ampliação do IARCE em 2%, para atendimento de 90% em 2033): aproximadamente 2.000 ligações e 40km rede coletora, cons	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,	PROJETO	Projeto elétrico e de automação para revitalização das instalações das EEs (de acordo com PT 29/2025 GRAP) do SES de Apucarana	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,	PROJETO	Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para implantação de estruturas de equalização de vazão e cargas da ETE 03 Barra Nova, do sistema de esgotamento sanitário do município de Apucarana (PR)	Em Andamento	Próprios
APUCARANA,ARAPONGAS,LONDRINA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação da produção do SAA Integrado de Londrina / Cambé, Arapongas/ Rolândia, Apucarana	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,	OBRA	Execução de 2.421,88 m de coletor de esgotos, para atendimento ao Condomínio Casa do Idoso e Loteamento cidade jardim.	Concluído	Próprios
ARAPONGAS,	OBRA	Ampliação do SAA, Canteiro de Obras, ALO, Obras: Cívicas, Mecânicas, Urbanização, Instalações Elétricas e Automação (CCO), na EEB 01, EEB 02 e ETA.	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
ARAPONGAS,	OBRA	Operacionalização do Poço P-09, execução de reservatório apoiado tipo container com capacidade de 30 m³, estação elevatória de água tratada, 4.928,30 m de adutora de água tratada, interligações e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,	OBRA	Fornecimento e instalação de reservatório apoiado metálico com capacidade de 500 m³, para atendimento Vila Palmares.	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,	OBRA	Contratação de obra de reforma predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, insumos e mão de obra, nas Unidades Administrativas e/ou Operacionais de Água/Esgoto, no âmbito da Gerencia Regional de Arapongas (GRAR).	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam aprofundar o Poço 12, de 103 para 300 metros de profundidade e aumentar a produção de captação do aquífero Serra Geral.	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,	PROJETO	PBEN - para implantação EEE processo - ETE Campinho. E adequações/ampliação no sistema preliminar existente, adaptação RALFs em RACs, novas caixas divisoras de fluxo.	Em Andamento	Próprios
ARAPONGAS,PORECATU,PRIMEIRO DE MAIO	OBRA	Contratação de obra de reforma predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, insumos e mão de obra, nas Unidades Operacionais de Esgoto, no âmbito da Gerência Regional de Arapongas - GRAR, nas cidades de Arapongas, Primeiro de Maio e Porec	Em Andamento	Próprios
ARAPOTI,	OBRA	Contratação de obra para alteração de traçado da adutora do SAA Calógeras (distrito de Arapoti)	Concluído	Próprios
ARAPOTI,	PROJETO	PBEN para interligação do poço P-10 ao SAA; ETP para ampliação do SAA	Em Andamento	Próprios
ARAPOTI,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Furnas através de um poço tubular. Executar-se-á perfurações para instalação de tubo de boca (16") e do tubo de revestimento (12"). Concluída esta etapa, deve ser executado o furo em 12" até a profundidade	Concluído	Próprios
ARAPOTI,	OBRA	Tanque de contenção de Produtos Químicos	Em Andamento	Próprios
ARAPUA,ARIRANHA DO IVAÍ,BORRAZOPOLIS	OBRA	Contratação de uma Parceria Público-Privada na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação dos SERVIÇOS de esgotamento sanitário nas Microrregiões de Água e Esgoto Centro-Leste, de acordo com a descrição, características e especificações técnicas	Em Andamento	Próprios
ARAUCARIA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para melhorias na ETA Industrial de Araucaria	Concluído	Próprios
ARAUCARIA,	OBRA	Serviços de Recuperação Estrutural em Reservatórios SAIC, localizados nos municípios de Araucária, Colombo e São José dos Pinhais-PR.	Em Andamento	Próprios
ARAUCARIA,	OBRA	Serviço de confecção de comporta enscadeirada barragem do passauna	Concluído	Próprios
ARAUCARIA,BALSA NOVA,CAMPINA GRANDE DO SUL	OBRA	Contratação dos serviços de implantação das melhorias dos sistemas de automação nas unidades do sistema de distribuição de água, nos municípios de Curitiba, região metropolitana e litoral.	Em Andamento	Próprios
ARAUCARIA,CAMPINA GRANDE DO SUL	OBRA	Execução de aproximadamente 64,8km em anéis de reforço de rede, 7 válvulas redutoras de pressão.	Em Andamento	Próprios
ASSAI,	OBRA	Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos "ETE Peroba" e execução de 2.234,51 m de emissário de esgotos.	Concluído	Financiado
ASSAI,	PROJETO	Projeto básico hidráulico com básicos complementares para operacionalização do poço 04 (SIA 6236) na área da ETA em substituição ao poço 03 (SIA 4700 - colapso do pré filtro), adutora, ampliação da vazão de recalque da EET06 existente, reservação, RDA e s	Em Andamento	Próprios
ASSIS CHATEAUBRIAND,	OBRA	Execução de nova ETE vazão 100,83l/s com tratamento por Lodos Ativados: Sistema de Entrada/Casa dos Compressores, Laboratório; Casa dos Sopradores, Tanques de Aeração-Lodos Ativados; Edifício de Desidratação de Lodo; Leitos de Secagem, Elevatória Recircul	Concluído	Próprios
ASSIS CHATEAUBRIAND,	OBRA	Execução de 45.414,75m de RCE, 2.525 LPE, Interceptores 14,54km, 02 travessias aéreas apoiadas em pilares de concreto e 02 travessias sob rodovia.	Concluído	Próprios
BALSA NOVA,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Cristalino através de um poço tubular. Executar-se-á inicialmente as perfurações para instalação e cimentação do tubo de boca (16") e do tubo de revestimento (10"). Concluída esta etapa, deve ser executada	Em Andamento	Próprios
BALSA NOVA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SAA para atendimento ao horizonte de sistema: SEDE, São Luiz do Purunã (com Captação Superficial) e Bugre/Rincão.	Em Andamento	Próprios
BALSA NOVA,	OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO DO PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	Concluído	Próprios
BARBOSA FERRAZ,	OBRA	Canteiro de obras; Administração Local de Obra; Rede coletora de esgoto DN 150 – 10.027,60m; Elevatória de água tratada – EET-02 com vazão de Q=102,50 m³ - Hm= 70 mca – P=50cv; Linha de recalque PEAD DE 180 – 1.321,73m; Coletor DN 300 – 1.249,71m; Ligação	Concluído	Próprios
BARRA DO JACARE,	OBRA	Confecção de cercamento tipo alambrado e colocação de portão de acesso para fechamento da EEB1 no SAA de Barra do Jacaré.	Em Andamento	Próprios
BARRA DO JACARE,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação do SES de Barra do Jacaré	Em Andamento	Próprios
BARRO PRETO (VENTANIA),	OBRA	Obra civil e elétrica para Operacionalização do CSB07 20 m³/h, AAB PEAD 6409 m, RAP02 30m³, EEB05 20 m³/h, adequações na casa de química, ampliação da EET01, ampliação da RDA, 4 VRP's, acesso ao CSB07 e Revitalização da área do RAP01.	Em Andamento	Próprios
BARRO PRETO (VENTANIA),	OBRA	Execução de ampliação de rede de energia elétrica, em média tensão, instalação aérea, trifásica, para atendimento de 2 postos de transformação à obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do distrito de Barro Preto, município de Ventania, PR	Concluído	Próprios
BELA VISTA DO OESTE,	OBRA	Demolição e reforma da casa de química de Bela Vista do Oeste	Concluído	Próprios
BITURUNA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Bituruna-Pr: RCE – LANÇAMENTO 01; LPE's – LANÇAMENTO 01; RCE – LANÇAMENTO 02; LPE's – LANÇAMENTO 02; RCE – LANÇAMENTO 03; LPE's – LANÇAMENTO 03; TRAVESSIA – LANÇAMENTO	Concluído	Próprios
BITURUNA,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de Bituruna	Concluído	Próprios
BITURUNA,	PROJETO	01 captação superficial para 45 L/s, 01 captação superficial para 30 L/s, 3 km de AAB, ETA de 75 L/s, ETL, ampliação da reservação, dispositivos de controle operacional, elevatórias, reservação.	Em Andamento	Próprios
BOA ESPERANCA DO IGUAÇU,	OBRA	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO 01	Concluído	Próprios
BOA VISTA DA APARECIDA,	OBRA	Execução de 44.041,91m de rede coletora, 1.818 ligações prediais, 1.309,99m de coletores trocos, 672,54m de interceptor, estação elevatória de esgoto (1,93l/s), 627,54m de linha de recalque de esgoto, Estação de Tratamento de Esgotos (13 L/s) contemplando	Em Andamento	Próprios
BORRAZOPOLIS,	OBRA	Obras de Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Borrazópolis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra preveem a execução de reforma da Central de Central de Relacionamento, da Estação de Tratamento de Água, do La	Em Andamento	Próprios
BORRAZOPOLIS,	OBRA	Reforma da Central de Central de Relacionamento de Borrazópolis.	Concluído	Próprios
BUGRE/RINCAO,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Cristalino através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8".	Em Andamento	Próprios
CAFELÂNDIA,	OBRA	Reforma e ampliação predial de bens imóveis nas edificações das unidades administrativas das localidades de Cafelândia, Vera Cruz do Oeste, Iracema do Oeste, São José das Palmeiras, Diamante do Oeste, Ouro Verde do Oeste, Maripá e Terra Roxa	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CAFELÂNDIA,	OBRA	Substituição do Telhado da UGL da ETE Iguaçuinho	Em Andamento	Próprios
CAFELÂNDIA,	OBRA	Execução de consertos e adequações no escritório, pátio e vestiário no Escritório de Cafelândia e instalação de motor em portão eletrônico.	Em Andamento	Próprios
CAFEZAL DO SUL,	PROJETO	Elaboração dos Projetos Hidráulicos e Complementares da ETE e EEE, elaboração das OSE's, elementos de legalização e orçamento final	Em Andamento	Próprios
CALIFORNIA,	OBRA	Ampliação da estação de tratamento de esgoto Jacucaca, execução de 2.139,65 m de emissário, implantação de 02 elevatórias de esgotos, 1.365,18 m de linhas de recalque, 16.235,66 metros de rede coletora de esgoto, 698 ligações prediais de esgoto e instalaç	Em Andamento	Próprios
CAMBARA,	OBRA	Obra civil para preparo da área para instalação de sistema de pós-tratamento modular na "ETE Alambari"	Concluído	Próprios
CAMBARA,	OBRA	Fornecimento e instalação de sistema de pós-tratamento modular 45 l/s na ETE existente Alambari	Em Andamento	Próprios
CAMBARA,	OBRA	Confecção de cercamento tipo alambrado e colocação de portão de acesso para fechamento e revitalização do Poço P-04 no SAA de Cambará.	Em Andamento	Próprios
CAMBARA,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
CAMBE,	OBRA	Reforma de comportas, instalação de tampas de fibra, reforma de cobertura dos leitos de secagem, reforma de portão automático, execução de by-pass e reforma de leitos de secagem.	Em Andamento	Próprios
CAMBE,	OBRA	Execução de booster, 2.877,00 m de rede de distribuição de água e instalações elétricas, para atendimento Cohapar.	Em Andamento	Próprios
CAMBE,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cambé compreendendo a execução da ETE São Domingos 313m³/h , 1.615,34 m de Linha de Recalque, 945,62 m de Interceptor Esperança, 1.066,00 m de Coletor "Paraná", instalações elétricas, mecânicas e automação.	Em Andamento	Próprios
CAMBE,	PROJETO	1 travessias, 3.648,00 m de coletores troncos	Em Andamento	Próprios
CAMPINA DA LAGOA,	OBRA	Impl do SES de Campina da Lagoa: Rede Coletora de Esgoto, Travessia Subterrânea, Ligações Prediais de Esgoto, Coletor Tronco, Travessia Córrego, Emissário, dissipador de energia, ETE com: Laboratório/depósito, Sistema de Entrada, UASB, Barracão de Lodo, L	Concluído	Financiado
CAMPINA DA LAGOA,	OBRA	Execução de base em concreto armado para a alocação de containers de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água	Concluído	Próprios
CAMPINA GRANDE DO SUL,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para Ribeirão Grande	Em Andamento	Próprios
CAMPINA GRANDE DO SUL,CURITIBA,	OBRA	Contratação dos serviços de implantação das melhorias dos sistemas de automação nas unidades do sistema de coleta de esgoto, nos municípios de Curitiba e região metropolitana.	Em Andamento	Próprios
CAMPO BONITO,	OBRA	Interligação do poço CSB 06, execução de adutora de água bruta PEAD DE 110 com extensão de 4.821,00 m e 54 m de FD DN 150; RAP 50 m3 e Casa de Química.	Em Andamento	Próprios
CAMPO DO TENENTE,	OBRA	Ampliação do SAA através da Ampliação da Casa de Química da ETA Campo do Tenente e Implantação da Casa de Química de Lajeado	Concluído	Próprios
CAMPO DO TENENTE,	OBRA	Ampliação do SES de Campo do Tenente compreendendo uma ETE compacta de 10 l/s, estação elevatória de esgoto final, caixa divisora de fluxo, sistema de entrada, casa de polímero, leitos de secagem, instalações elétricas e de automação e urbanização, além d	Em Andamento	Financiado
CAMPO DO TENENTE,	OBRA	Execução de 1.280,00 m de rede adutora de água do sistema de abastecimento de água. Rede em Campo do Tenente	Concluído	Próprios
CAMPO DO TENENTE,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Concluído	Próprios
CAMPO LARGO,	OBRA	Execução novas unidades de tratamento na estação de tratamento de esgoto-ETE CAMBUÍ.	Concluído	Próprios
CAMPO LARGO,	PROJETO	PROJETOS HIDRÁULICOS E COMPLEMENTARES PARA OS SAA ADRIANÓPOLIS (VILA MOTA), ALMIRANTE TAMANDARÉ (SEDE), Balsa Nova (JARDIM SERRINHA), CAMPO DO TENENTE (ESPÍRITO SANTO), CAMPO LARGO (FERRARIA), COLOMBO (PALMITAL), CONTENDA (SEDE), ITAPERUÇU (SE-DE), MANDI	Em Andamento	Próprios
CAMPO LARGO,	OBRA	Execução de 8.292,00 m de rede adutora de água do sistema de abastecimento de água. Bairro Ferraria, Campo Largo.	Em Andamento	Próprios
CAMPO LARGO,	OBRA	Reforma e adequação da acessibilidade da Central de Atendimento de Campo Largo.	Concluído	Próprios
CAMPO LARGO,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ETL da ETA Rio Verde	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	OBRA	Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Magro através da implantação de aproximadamente 2.745,73 metros de Coletores de Esgoto no Coletor Passaúna.	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	OBRA	Ampliação do SES de Campo Magro com a execução de 49.672,60 metros de rede coletora de esgoto, 7.087,78 metros de coletores, 1.770 ligações prediais, 14.683,40 metros de linhas de recalque e 3 estações elevatórias com fornecimento integral de todos os mat	Em Andamento	Financiado
CAMPO MAGRO,	OBRA	Ampliação do SAA de Campo Magro: operacionalização de 06 poços, execução de 6,8 km de adutoras de água bruta, de 13,2 km de adutora de água tratada, implantação de unidade de Sistema de Cloração e Fluoretação, centro de reservação de 2.000m³ e câmara de c	Em Andamento	Financiado
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Concluído	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Concluído	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Em Andamento	Próprios
CAMPO MAGRO,	POÇO	As obras e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de sete poços (P17 a P23), com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve	Concluído	Próprios
CAMPO MAGRO,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para interligação de poços	Em Andamento	Próprios
CAMPO MOURAO,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Mourão - ETE Km119, com a demolição das seguintes unidades construtivas existentes: sistema de entrada existente, demolição do laboratório exsistente, demolição do Almoarifado, demolição do Abrigo do	Em Andamento	Financiado
CAMPO MOURAO,	OBRA	Adequação e espaços com novos ambientes nas Centrais de Relacionamento da GRCM, com fornecimento total de materiais, insumos e mão de obra necessários.	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CAMPO MOURAO,	OBRA	O objetivo da obra é a reforma/readequação de Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), sendo composto por: - Jardim Paulista: substituição de conjuntos moto bomba, fornecimento e instalação de instalação de gerador, fornecimento e instalação de macromedidor	Em Andamento	Próprios
CAMPO MOURAO,	OBRA	melhorias operacionais na ete rio do campo, barracão ugl	Concluído	Próprios
CAMPO MOURAO,	PROJETO	PBEN p ampliação do sistema distribuidor de Campo Mourão (nova EET, AAT, reservatório 2000 m³ e nova AAT gravidade até RAP 01).	Em Andamento	Próprios
CANDIDO DE ABREU,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Cândido de Abreu-PR, com a execução da contenção do Rio Ubazinho e urbanização.	Concluído	Próprios
CANDOI,	OBRA	Ampliação do SES Candoi - Transformar o UASB em Tanque de aeração, utilizar o decantador primário como MBBR e o FAN como Decantador Secundário.	Em Andamento	Próprios
CANDOI,	OBRA	Fornecimento e Instalação de Estação Compacta de Desaguamento de Lodo para ETE (SKID) para vazão até 5 m³/h.	Em Andamento	Próprios
CANDOI,	OBRA	Contratação de mão de obra com fornecimento total de materiais e insumos, para ampliação da ETA no Município de Candoi - GRGA.	Concluído	Próprios
CANOEIRO,	OBRA	Ampliação do SAA Lapa - Canoero: Implantação de Casa de Química (CSB01), Redes, Reservatório e Elevatórias	Concluído	Próprios
CANTAGALO,	PROJETO	Elaboração PBEN com básico complementares, sondagens, projeto geotécnico e projeto estrutural, contemplando interligação ao sistema existente e reservação.	Em Andamento	Próprios
CAPANEMA,	OBRA	Urbanização ETE 3 Angicos	Concluído	Próprios
CAPANEMA,	OBRA	Reforma e readequação da ETA e CSP Siemens	Concluído	Próprios
CAPANEMA,	OBRA	Execução de Reservatório apoiado capacidade 1.000 m³	Concluído	Próprios
CAPANEMA,	OBRA	Ampliação do SES Capanema para atendimento à Meta do IARCE URBANO conforme Termo de Atualização. RCE: 5.125 m LPE: 243	Em Andamento	Próprios
CAPANEMA,	OBRA	Adequações no sistema de tabiques da ETA Siemens	Em Andamento	Próprios
CAPITAO LEONIDAS MARQUES,	OBRA	Execução de 51.572,44 m de Rede Coletora, 2.372 ud de Ligações de Esgoto, 6.914,45 m de Interceptores, que atendem as Bacias 01 e 02, 743,50 m de Emissário Final. Implantação da ETE CLM para 36 l/s incluindo: desarenador, abrigo de compressores, calha Par	Concluído	Financiado
CAPITAO LEONIDAS MARQUES,	OBRA	Contratação de uma Parceria Público-Privada na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação dos SERVIÇOS de esgotamento sanitário nas Microrregiões de Água e Esgoto Oeste, de acordo com a descrição, características e especificações técnicas detalh	Em Andamento	Próprios
CAPITAO LEONIDAS MARQUES,	OBRA	RCE-Bacia 03: PVC 150mm - 7031,50m; CT-Bacia 03: PVC 200mm - 683,50m; EEE01: Q = 80,0m³/h – Hm = 80,0mca; RAC = 213,00 m³; LR: PVC-O 150mm - 1029,40m; LPE: PVC 100mm – 372,00ud; Urbanização e Instalações Elétricas e Automação.	Em Andamento	Financiado
CARAMBEI,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia para ampliação do Emissário Final da ETE Polo II: estudo de alternativas, projeto básico e complementares, estudos hidrológicos, estudos ambientais, sondagens.	Concluído	Próprios
CARAMBEI,	OBRA	Ampliação da rede de distribuição no sistema SAA Carambei	Concluído	Próprios
CARAMBEI,	PROJETO	Contratação de projeto para ampliação de RDA	Em Andamento	Próprios
CASA BRANCA,	OBRA	Obra de um Implantação de fuste em concreto armado para Reservatório (já adquirido) com capacidade de 100 m³, Adutora em Pead DE 110 entre o CSB 02 e o REL com 824,00 metros, Interligação em Tubo FD DN 100, Container "Casa de Química", Instalação de bomb	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Contratação de Desenhos Técnicos para projetos de ampliação de sistemas de tratamento de esgoto, na área de abrangência da GGSO.	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Contratação de Desenhos Técnicos para projetos de ampliação/readequação de sistemas de abastecimento de água, na área de abrangência da GGSO.	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Trata-se da execução da Barragem de Nível sobre o Rio do Salto - CSP05 em elementos pré-moldados de concreto, desarenador manual, Estação Elevatória de Água Bruta - EEB27 Vazão = 167 l/s (601,20m³/h), Salas de Quadros de Comando, Medição e Guarita, e Adut	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Trata-se da implantação do Centro de Reservação CR-Morumbi, com adequações da EEB18, 375,52m da Adutora de Água Bruta AAB10,393,97 m da Adutora de Água Tratada AAT14 execução de Reservatório Apoiado - RAP18 para 2.000,00m³, Casa de Química, Câmara de Cont	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Execução de RAP 4A - Fortaleza 1.500m³	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SES de Cascavel - Bacia Leste - Estudo técnico preliminar, Projeto de Unidades Lineares, PBHI e complementares para impla	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Contratação de ATF para obras de SES	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Execução da obra do edifício do laboratório da GACF - Cascavel, obra civil, obra elétrica e obra de automação, com fornecimento total de materiais hidráulicos/equipamentos, insumos e mão de obra necessária, conforme detalhados nos Descritivos Técnicos int	Em Andamento	Financiado
CASCAVEL,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SAA	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SES	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Execução da ampliação do SES Cascavel com a ampliação da ETE Sul, contemplando pré-tratamento, elevatória de lodo, CDFL 01 e 02, casa de sopradores, tanques de aeração, decantadores, tanque de lodo, elevatórias de lodo 01 e 02, tratamento de lodo, medição	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	PUL (Projeto para Unidades Lineares) para coletor da bacia Noroeste	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Projeto Básico Complementar (estrutural, geotécnico, sondagem) para ampliação do SES de Cascavel - implantação da ETE Noroeste	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Execução de serviços de topografia e Sondagem a Trado SAA - GRCA.	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Execução de Serviços de Topografia e Sondagem a Trado SES - GRCA.	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Execução da obra do barracão pré-moldado em concreto, com cobertura em estrutura metálica (1.000 m²) - Cascavel, obra civil, obra elétrica e urbanização, com fornecimento total de materiais hidráulicos/equipamentos, insumos e mão de obra necessária, conf	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	OBRA	Execução da obra do Centro de Distribuição da GSLOG Cascavel, obra civil, obra elétrica e urbanização, com fornecimento total de materiais hidráulicos/equipamentos, insumos e mão de obra necessária, conforme detalhados nos Descritivos Técnicos integrantes	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Execução de serviços de Topografia/Geodésia e elaboração de elementos para legalização de imóveis para implantação/ampliação de SAA nos municípios da área de abrangência da GGSO	Concluído	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Serviços técnicos de Topografia e Geodésia para implantação/ampliação dos SES nos municípios da área de abrangência da GGSO.	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Contratação de ATF para obras de SAA - 2	Em Andamento	Próprios
CASCAVEL,	PROJETO	Contratação de ATF para obras de SES-2	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CASCABEL,	PROJETO	PBEN (topografia, hidráulico, mecânico, estrutural, geotécnico, elétrico, automação e comunicação) para ampliação da produção do SAA de Cascavel - readequação CR Consolata e EET-8, readequação da captação Rio Saltinho com adequação de vazão aos limites de	Em Andamento	Próprios
CASCABEL,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 6". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralment	Concluído	Próprios
CASCABEL,	OBRA	Reforma nas centrais de relacionamento da abrangência da Gerência Comercial Regional Sudoeste (GCSO) - Coord. Comercial Regional Cascavel.	Em Andamento	Próprios
CASCABEL,	OBRA	Ampliação do volume de captação de água do poço CSB.44 de Cascavel área.56 com a substituição do conjunto motobomba e entrada de energia. Os serviços também contemplam a automatização dos processos de bombeamento, tratamento e reservação de água da área	Em Andamento	Próprios
CASCABEL,	OBRA	Confeção e instalação de peça em aço carbono para a EET-11	Em Andamento	Próprios
CASTRO,	OBRA	Ampliação da ETE IAPÓ - Castro: Implantação de módulo compacto de 80 l/s e outros serviços, implantação das estações elevatórias de esgoto EEE Final, EEE Lacustre, EEE Arapongas com suas respectivas linhas de recalque; coletores tronco Arapongas, Bom Suce	Em Andamento	Financiado
CASTRO,	OBRA	Obra civil e elétrica para execução da nova captação no Rio Iapó, elavatória, adutoras, novo módulo da ETA, anéis de reforço e ETL	Em Andamento	Próprios
CASTRO,	OBRA	Obra civil e elétrica para execução da nova captação no Rio Iapó, elavatória, adutoras, novo módulo da ETA, anéis de reforço e ETL	Em Andamento	Próprios
CASTRO,	OBRA	AMPLIAÇÃO DO SES DE CASTRO - ETE MODULAR: DECATADOR SECUNDÁRIO e REATOR AERÓBICO (FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSONAMENTO, PRÉ OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE MODULAR).	Em Andamento	Financiado
CASTRO,	OBRA	Unidade 2: Implantação de reservatório de acúmulo para Estação Elevatória de Esgoto Castrolanda contemplando a execução das seguintes unidades: • Cortina de Contenção; • Reservatório de acúmulo para a EEE Castrolanda; • Urbanização	Concluído	Próprios
CASTRO,	OBRA	Unidade 1: Ampliação do SES para atendimento do Bairro Jardim Samambaia contemplando a execução das seguintes unidades: • Rede coletora de esgoto com 1.984 m; • 85 ligações prediais de esgoto; • Travessia sob rodovia PR-151 com 105,60 m; • Estação elevat	Concluído	Financiado
CASTRO,	OBRA	Ampliação de rede de distribuição no sistema SAA Castro	Concluído	Próprios
CATANDUVAS,	OBRA	Execução de: ETE - 10 l/s, 1.031 Ligações Prediais, 20.407,44m de rede coletora, 3.982,30m de coletores tronco, 4.204,78m de interceptor, emissário final, 131,60m de travessias, urbanização e instalações elétricas.	Em Andamento	Financiado
CERRO AZUL,	OBRA	Contratação de obra para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, Implantação de nova ETA, Reservatórios, Boosters, Válvulas Redutoras de Pressão e rede de distribuição de água do município de Cerro Azul/PR.	Em Andamento	Financiado
CERRO AZUL,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município Cerro Azul/PR, através da execução de uma ETE Modular compacta de 5,0 l/s, Estação Elevatória de Esgoto – EEE, linha de recalque, rede coletora de esgoto e ligações predia	Em Andamento	Financiado
CEU AZUL,	OBRA	Execução de 3.685,00 m de Rede de Distribuição de Água e implantação de válvulas redutoras de pressão e ventosas no SAA de Céu Azul.	Em Andamento	Próprios
CHOPINZINHO,	OBRA	Execução de base em concreto armado para ETA metálica	Em Andamento	Próprios
CIANORTE,	OBRA	Execução de infraestrutura e unidades de apoio para implantação de um Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Tomé II, coletores para interligação da rede coletora e da Estação de Tratamento de Esgoto São Tomé, a ser desativada, a Estação de Tratamento	Em Andamento	Financiado
CIANORTE,	OBRA	Execução de 77.723,55 metros de rede coletora de esgoto e 3.268 ligações prediais para coleta de esgoto das sub-bacias A4 e A5 e emissários.	Em Andamento	Financiado
CIANORTE,	OBRA	Implantação, operacionalização, pré-operação e operação assistida de uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Tomé II, com capacidade de tratamento de 70L/s.	Em Andamento	Financiado
CIANORTE,	OBRA	Execução de obra de reforma da ETE / EEE – Catingueiro, no município de Cianorte, composta de Laboratório, 2 Tanques de Aeração, 2 Decantadores Secundários, Casa de Sopradores, EEE de Recirculação e Recalque de Lodo, EE de Lodo Equalizado, Tanque de Equal	Em Andamento	Financiado
CIANORTE,	OBRA	Implantação de nova célula para disposição de Resíduos Sólidos Urbanos célula 8 e finalização com Urbanização e drenagem da célula em operação célula 7	Em Andamento	Próprios
CIANORTE,	PROJETO	Projeto de nova ponte de acesso à ETE Catingueiro, novo acesso e remanejamento da LR	Em Andamento	Próprios
CIANORTE,	PROJETO	PBGE, PBES e Sondagem para implantação da ETE Cristalina	Em Andamento	Próprios
CIDADE GAUCHA,	POÇO	perfuração emergencial poço p11	Concluído	Próprios
CLEVELANDIA,	OBRA	Serviços de reformas, adequações e melhorias prediais de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas edificações que abrigam o Atendimento e SGM – Sistema Gerencial de Manutenção no município de Clevelândia	Concluído	Próprios
CLEVELANDIA,	OBRA	Serviços de reformas, adequações e melhorias prediais de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas edificações que abrigam a ETA Estação de Tratamento de Água e Reservatório Elevado Sete de Setembro no mun	Concluído	Próprios
COLOMBO,	PROJETO	Elaboração de 25,91km2 de projetos básicos hidráulicos e 196,41km de projetos de unidades lineares nas Bacias do Atuba, Palmital e Iraí	Em Andamento	Financiado
COLOMBO,	OBRA	Contratação de obra para Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, do município Colombo/PR, através da implantação do Coletor Atuba para desativação da ETE Colombo Sede.	Em Andamento	Financiado
COLOMBO,	OBRA	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CR MONTE CASTELO - COLOMBO	Concluído	Próprios
COLOMBO,	OBRA	Execução de obra para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação no reservatório Guarani, na área de abrangência da GRCTN	Em Andamento	Próprios
CONTENDA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Cristalino através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8".	Em Andamento	Próprios
CONTENDA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Contenda/PR, Operacionalização do poço CSB 13, Interligação do CSB 13 ao RAP 02 com assentamento de 2577m de adutora de água bruta e Instalações na unidade de tratamento localizada no RAP 02.	Em Andamento	Próprios
CORBELIA,	OBRA	Ampliação do SAA Corbélia, contendo EET-02 (76 m³/h), EET-03 (128m³/h), AAT-02 (1.981,36 m), RAP-05 (400 m³) e rede de distribuição	Concluído	Próprios
CORBELIA,	OBRA	Readequação do bombeamento da EET.01, construção de novo abrigo para quadros de comando, substituição dos conjuntos motobomba e adequação das instalações hidráulicas da EET-01 de Corbélia. Instalação de quadros de comando e de automação da EET.01, EEB.01	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CORBELIA,	OBRA	Readequação do bombeamento da EET.01, construção de novo abrigo para quadros de comando, substituição dos conjuntos motobomba e adequação das instalações hidráulicas da EET-01 de Corbélia. Instalação de quadros de comando e de automação da EET.01, EEB.01	Concluído	Próprios
CORBELIA,	PROJETO	Projeto de engenharia para implantação de reservatório em vaso comunicante com o existente no distrito Penha	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	OBRA	Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos, ETE Tangará II e implantação de 7.824,77 m de interceptor (TAJ-IBAMA)	Concluído	Financiado
CORNELIO PROCOPIO,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para elevatórias com melhorias e PUL para interceptores para ampliação do SES	Concluído	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	OBRA	Adequação da estrada de acesso da ETE São Luiz	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	PROJETO	Cód 33018- PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para otimização da vida útil da adutora de Cornélio Procópio	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	OBRA	REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DE CORNELIO PROCOPIO	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	POÇO	A obra de Perfuração de Poço Tubular Profundo para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Parque Industrial do município de Cornélio Procópio, bem como o fornecimento total de materiais e equipamentos, insumos e mão de obra necessários.	Concluído	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	OBRA	Construção da fase 2 da célula 2 do aterro sanitário de cornélio procópio.	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	OBRA	PONTE RIBEIRÃO SÃO LUIS (ETE SÃO LUIS)	Em Andamento	Próprios
CORNELIO PROCOPIO,	POÇO	A obra e serviços executados objetiva captar água do aquífero Guarani através de um poço tubular profundo, com câmara de bombeamento no diâmetro de 14" e de acesso ao aquífero Guarani nos diâmetros 10" e 8". Neste poço, os horizontes de solos, rochas basá	Em Andamento	Próprios
CORONEL DOMINGOS SOARES,	OBRA	EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO POÇO CSB02 CORONEL DOMINGOS SOARES	Em Andamento	Próprios
CORONEL VIVIDA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia e projetos complementares (elétrico, automação, mecânico e estrutural) para implantação de Estação de Tratamento de Lodo na Estação de Tratamento de Água no município de Coronel Vivida sede	Em Andamento	Próprios
CORUMBATAI DO SUL,	OBRA	IMPLANTACAO DE NOVA ADUTORA NO CSB-01 - POCO SIA-440, compreendendo: assentamento de 2.812,0metros de tubulação PEAD DE 160, 01 travessia em FD DN250, 07 ventosas DN50 e 08 descargas DN50.	Concluído	Próprios
CORUMBATAI DO SUL,	OBRA	Obra para ampliação do SES do município de Corumbataí do Sul - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Palmital.	Em Andamento	Próprios
CRUZ MACHADO,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de Cruz Machado	Concluído	Próprios
CRUZEIRO DO OESTE,	PROJETO	Ampliação do SAA do município de Cruzeiro do Oeste. Projetos básicos (hidráulico, geotécnico, estrutural, mecânico, elétrico e automação), compreendendo um novo reservatório apoiado com 750m³ de capacidade.	Concluído	Próprios
CRUZEIRO DO OESTE,	OBRA	CSB-01 Quadro de comando - transportes e hospedagens, instalações e desativações. CSB-03 Construção de abrigo, transportes e hospedagens, instalações e desativações de quadro de comando.	Concluído	Próprios
CRUZEIRO DO OESTE,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para a cidade de Cruzeiro do Oeste, com a implantação das seguintes unidades construtivas: Implantação de Reservatório denominado de RAP-05 com 655m3, Implantação de Elevatória de Água Tratada EET02 com H=27mc	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de edifício de cinco pavimentos, com aproximadamente 6.000m² de área construída, destinado a atividades de desenvolvimento institucional. O empreendimento comportará a Base Operacional da Gerência Regional de Curitiba Norte – GRCTN – localizado n	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	ETE CIC-Xisto: Ampliação do sistema de desaguamento de lodo e implantação de pós-tratamento físico-químico.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Cód 8326 ETE ATUBA SUL - KFW - PROGRAMA PARANA BEM TRATADO - Execução da reabilitação do tratamento preliminar e tratamento anaeróbio (UASB), execução da ampliação da ETE Atuba Sul para 1.960 l/s ou 170.000 m³/d, incluindo tratamento, pós-tratamento, sist	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Ampliação do SES Curitiba Bairro Caximba com implantação de Estação Elevatória de Esgoto, execução de 6.031,88m de linha de Recalque, 6.966,10m de rede coletora de esgoto e 366 ligações prediais de esgoto.	Concluído	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Melhorias de Abastecimento de Água SAS de aproximadamente 64.930,90 metros de Rede de Distribuição de Água em diversos diâmetros com a execução de 4.175 Ligações Prediais de Água, e a instalação de 44ud de ventosas,	Concluído	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Contratação de obra para Melhorias do SAA do município de Curitiba – Ampliação da ETL da Estação de Tratamento Passaúna.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Melhorias na Estação de Tratamento de Água Iraí, contemplando sistemas de preparo e dosagem de produtos químicos, agitadores, coberturas de módulos e drenagem do RAP.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Obra de Reforma dos Barracões e áreas administrativas anexas, com área de 3.000,00 M², a ser executado na Gerência Suprimentos e Logística/Estrutura – GSLOG, na Rua Francisco Nunes, nº 2075, Prado Velho no município de Curitiba.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Elaboração de Projetos de Unidades Lineares de Esgotamento Sanitário, compreendendo a elaboração de elementos necessários para execução de coletores de esgoto na Bacia Belém, Elaboração de projeto Básico e Projeto de Unidade Linear para Coletor Barigui 2	Concluído	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Construção de barracão de 1.000m² em estrutura pré-moldada para disposição de lodo na ETE Padilha Sul	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Contratação da 2ª etapa de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Caximba – Município de Curitiba.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Execução de Centro de Reservação com 10.000m³, Estação Elevatória de Água Tratada de distribuição do Recalque Alto Tatuquara e Recalque Tatuquara e ressetorização da Zona de Pressão Recalque Tatuquara com extensão de 23,8km de redes.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE CIC-XISTO.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SAA	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SES	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	As ações planejadas no escopo desta licitação abrangem melhorias através de obras civis voltadas para o aprimoramento da acessibilidade, incluindo adaptações em sanitários, otimização das vias de acesso e a inclusão de vagas dedicadas a pessoas com deficiência	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Desenhos técnicos hidráulicos e mecânicos	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Desenhos técnicos hidráulicos e mecânicos	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Conforme solicitados pelos FDO's - 1534/18; 1619/18; 1637/18; 2007/20; 2008/20; 2011/20; 2100/20; 1982/19; 1998-2003/20; 23/21; 61/21; 150/22; 1761/18; 1778/18; 36/22; 2287/21; 2073/20; 2280/21; 2281,21; 2282/21; 2283/21; 2284/21; Gradil de proteção ETE B	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CURITIBA,	PROJETO	SAA - GERENCIAMENTO OBRAS GPOCT - Apoio Técnico a Fiscalização - OBRA PDSAIC (PACOTES 2 E 3).	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Adequação do anteprojeto e obra civil e elétrica do novo acesso externo à ETE Padilha Sul, partindo do Contorno Sul onde o escopo deverá conter entre outros os projetos geométrico, terraplenagem, drenagem, sinalização, pavimentação, dimensionamento, paisa	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Fiscalização e gestão da obra de Ampliação do Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário de Curitiba e região Metropolitana (SEIC), na Estação de Tratamento de Esgoto Atuba Sul e Elaboração de Pedido de licitação, fiscalização e gestão de obras auxiliares	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	execução de 55.081,04m redes de água, padronização de ligações prediais e implantação de nova elevatória zona pressão - alto cajuru.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	PROJETO	Contratação de serviços de engenharia para apoio técnico à fiscalização das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana - Centro de reservação do Bacacheri e edifício base operacional da GRCTN.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Apoio Técnico à Gestão e Fiscalização de Contrato e Obra de Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE CIC-Xisto (Coordenação Sul)	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	contratação de obras e serviços de instalação de sondas multiparamétricas, com fornecimento integral da compatibilização de projetos, serviços, equipamentos, transportes, pré-operação e materiais conforme elementos fornecidos, especificações básicas e dem	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Desenvolvimento de biblioteca BIM, nos softwares AUTODESK, templates, e BIM Mandate e implementação do ambiente comum de dados	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Obra civil referente a execução de pavimentação de dois, dos quatro barracões existentes, em concreto usinado, da planta da estação de tratamento de esgoto denominada ETE Belém.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para melhoria no canal de entrada de água bruta da Captação Iguaçu, melhoria dos decantadores da ETA Minguava e PBC - Projeto Básico Complem.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Serviço de COMBATE A PERDAS - SUBSTITUIÇÃO DE REDES DESPADRONIZADAS E ANTIGAS e Adaptações/Melhorias Inter II- área GRCTS compreendendo substituição de 15.616,00 metros de redes de distribuição de Água de vários diâmetros na área Inter II em Curitiba, com	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Melhorias de Esgotamento Sanitário SES de aproximadamente 18.541,25 metros de Rede Coletora de Esgoto e 979 Ligações Prediais de Esgoto.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Prestação de serviços especializados para elaboração de estudo técnico, científico e de inovação visando a execução do projeto intitulado "Valorização do biogás de reator UASB tratando esgoto doméstico a partir da recuperação de gases dissolvidos com prod	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	PROJETO	Prestação de serviços especializados para elaboração de estudo técnico, científico e de inovação visando a execução do projeto intitulado "Hidrogênio renovável a partir da reforma a seco do biogás proveniente do tratamento de esgoto doméstico como enerégt	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Troca de CLPs com melhoria de lógica de controle na ETA Iraí. Troca rede FMS. Melhoria atuadores pneumáticos	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Serviços técnicos especializados para a elaboração de estudo técnico, científico e de inovação com o desenvolvimento de catalisador para a produção de hidrogênio renovável visando a execução do projeto intitulado "Hidrogênio renovável a partir da reforma	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	OBRA	Instalação de dispositivos de ancoragem definitivos em EEEs e ETEs	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de cobertura em estrutura metálica de aço galvanizado e vidro laminado (com área em planta de cerca de 78,67m2), destinada à interligação entre duas edificações na sede da Sanepar.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Serviços de Engenharia para elaboração e atualização de Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) para o Complexo Prado Velho	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Elaboração de projeto básico e projeto de unidades lineares - PUL - de esgotamento sanitário, para implantação de redes coletoras e coletores de esgoto no Município de Curitiba	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba: Bacia Belém, com aproximadamente 8km de rede coletora e coletores e aproximadamente 315 remanejamentos de ligações prediais de esgoto.	Em Andamento	Financiado
CURITIBA,	PROJETO	Projeto técnico RETROFIT prédio das diretorias - bloco 07, necessitando de readequações para atender as necessidades dos dias atuais (elétrica/lógica/ar-condicionado), bem como garantir uma melhor segurança e conforto aos usuário.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de tanques de contenção de produtos químicos em concreto armado em estações de tratamento operadas pela Gtesg.	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de 48.420,51 m de rede de distribuição de água, padronização de 3863 ligações, substituição de 3,0 moto bombas, instalação de 1,0 moto bomba, instalação de 9,0 marco medidores; instalação de 4,0 vrp's, instalação de 25,0 ventosas, substituição de	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Apoio e Assessoramento Técnico à Fiscalização das obras/empreendimentos nos Sistemas de Abastecimento de Água de Curitiba e Região Metropolitana nas áreas de abrangência da Gerência Regional de Curitiba Sul - GRCTS	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Apoio e Assessoramento Técnico à Fiscalização das obras/empreendimentos nos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana nas áreas de abrangência da Gerência Regional de Curitiba Sul - GRCTS	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Contratação de serviços técnicos e elaboração de elementos para legalização de imóveis destinados a ampliação ou melhoria do SES dos municípios na área de abrangência da Curitiba e Região Metropolitana - Norte	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Contratação de empresa especializada para o levantamento através da elaboração de topografia, busca documental e elementos de legalização para instituição de faixa de servidão nos municípios entre Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Execução de sondagem a trado e SPT para subsidiar a execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Recuperação estrutural dos reatores da ETE Padilha Sul	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Contratação de empresa especializada para o levantamento através da elaboração de topografia, busca documental e elementos de legalização para instituição de faixa de servidão nos municípios entre Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Concluído	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Desenhos técnicos para o SAA das cidades de abrangência da GPDO.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Desenhos técnicos para o SES das cidades de abrangência da GPDO.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Contratação de empresa para execução de Novos Vestiários (Masculino e Feminino) em espaço disponível dentro da edificação do Antigo Centro de Treinamento (Bloco 18), na Sede da Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 em Curitiba-PR, com fornecimento tot	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES E PAVIMENTO - TARUMÁ - GRCTL	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
CURITIBA,	OBRA	Troca de CLPs com melhoria de lógica de controle na ETA Iguaçu. Automação da lavagem dos Filtros, automação das dosadoras de processo, integração de válvulas dos decantadores de altas taxas.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Fornecimento e instalação de 3 roscas transportadoras para os sistemas de gradeamento das ETES Atuba Sul e Belém, como parte da melhoria proposta para a contratação vinculada de manutenção continuada de grades mecanizadas.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para implantação de válvulas de controle em áreas de gravidade (Santa Quitéria, Capão Raso, Sítio Cercado, Colombo Sede, São Gabriel) e implantação	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Obra de contenção com gabião, com extensão de 40 metros, a ser implantada no talude da margem do Rio Belém, com o objetivo principal de garantir a estabilidade do terreno e a proteção da tubulação do Coletor Belém atualmente exposta.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de obra civil para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação no centro de Reserva Passaúna da regional GRCTS em Curitiba	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de obra para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação nos reservatórios Batel, na área de abrangência da GRCTN	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Execução de obra civil para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação no centro de Reserva Corte Branco, na área de abrangência da GRCTL	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	reforma de vestiários, banheiros e área de vivência da ete belém.	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Substituição de coberturas no antigo prédio do CCO e elevatória Cajuru	Concluído	Próprios
CURITIBA,	OBRA	Contratação de serviços fornecimento de materiais para o desenvolvimento e implementação de solução técnica complementar ao tratamento dos gases de exaustão do sistema de secagem térmica, alterações no sistema supervisorio de controle e automação, incluín	Em Andamento	Próprios
CURITIBA,	PROJETO	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO BARRAGEM IRAÍ.	Concluído	Próprios
CURITIBA,SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Execução de aproximadamente 83,2 km de anéis de reforço, 27 válvulas redutoras de pressão e booster.	Em Andamento	Próprios
CURIUVA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar os aquíferos Rio Bonito e Itararé através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser	Concluído	Próprios
DOIS VIZINHOS,	PROJETO	PBEN de adequação de 2 EEE padrão Sanepar, LR e PUL RCE 55.000 m, Coletores 12.200 m (Obra para atender meta de 75% em 2028 conforme TA nº 001/2022 - MRAE-3)	Concluído	Próprios
DOIS VIZINHOS,	PROJETO	Elaboração de Projeto de Unidade Linear para melhoria do Interceptor Salgado Filho 3.000 m	Concluído	Próprios
DOIS VIZINHOS,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SES de Dois Vizinhos - ampliação da ETE Pinzon	Em Andamento	Próprios
DOIS VIZINHOS,	PROJETO	PBEN para a operacionalização do poço P 12 (Aquífero Guarani).	Concluído	Próprios
DOIS VIZINHOS,	OBRA	Reforma da Casa de Química e reforma da ETA	Em Andamento	Próprios
DOIS VIZINHOS,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmen	Concluído	Próprios
DOIS VIZINHOS,	OBRA	Execução de melhorias na área da ETE Pinzon	Em Andamento	Próprios
DOIS VIZINHOS,	OBRA	Reforma e adequação da edificação administrativa (SGM/GESO/GCSO).	Em Andamento	Próprios
DOURADINA,	OBRA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Douradina e é composta de 27.633,5 m de rede coletora de esgoto, 4.231,31 m de interceptores, 3.331,36 m de Emissário, 1.600 ligações prediais de esgoto e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de	Em Andamento	Próprios
DOUTOR CAMARGO,	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Dr. Camargo - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
DOUTOR CAMARGO,	PROJETO	Leitos de Secagem na ETE Itatinga	Concluído	Próprios
ELISA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Elisa, através da execução nas seguintes unidades: Captação Poço 03, Casa de tratamento, Muro e muro de arrimo, Urbanização Pátio, Fuste do Rel 100m3, Redes (AAB 01 e Travessia em MND) e Obras Elétricas.	Concluído	Próprios
ELISA,	OBRA	Execução de 01 abrigos para quadro de comando tipo 1 no CSB 01 com área de 3,91m², incluso pintura do pátio existente.	Em Andamento	Próprios
ENGENHEIRO BELTRAO,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Engenheiro Beltrão, por meio da interligação do poço P.07 com vazão de 100m³/h, composta de 3.085,71 metros de adutora em PEAD PN16/10 DE225, interligações hidráulicas, instalações elétricas e urb	Em Andamento	Próprios
ENTRE RIOS,	PROJETO	O objeto desta contratação consiste na elaboração de Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para ampliação/melhorias no sistema de esgotamento sanitário da localidade de Entre Rios no município de Guarapuava (PR).	Concluído	Próprios
ENTRE RIOS,	PROJETO	Contratação de Projeto de Engenharia para ampliação do sistema de abastecimento de água de Entre Rios, município de Guarapuava, compreendendo captação superficial no Rio São Jerônimo, Adutora de Água Bruta, Estação de Tratamento de Água, Reservatórios e D	Concluído	Próprios
ERCILANDIA,	OBRA	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO, CASA DE QUÍMICA, BANHEIRO, URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DO POÇO, EXECUÇÃO DE FUSTE E AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO 50M3	Em Andamento	Próprios
ESPIRITO SANTO (CAMPO TENENTE),	OBRA	Instalação de equipamento para remoção de Bário na área do CSB-02 (SIA 1031) – Espírito Santo, contemplando adequações civis, elétricas e hidráulicas para a operacionalização de um Reservatório Apoiado de 20 m³ e sua elevatória, além da ampliação de uma c	Concluído	Próprios
FAXINAL,	OBRA	Execução de reservatório semi-enterrado RSE-05 com capacidade de 1.365m³, uma estação elevatória da água tratada EET-04 e execução de 2.376,52m de adutora de água bruta AAB-05.	Em Andamento	Próprios
FAXINAL,	OBRA	Execução de ampliação de rede no sistema de distribuição de energia elétrica, para atendimento de nova ligação 3 x 200A - 127/220V, com aumento de carga, para a Estação de Tratamento de Água - ETA	Concluído	Próprios
FAXINAL,	OBRA	Execução de 39.231,76 m de Rede Coletora de esgotos, 2.104 Ligações de esgotos, 2.726,61 m de coletor de esgoto, 1.622,95 m de linha de recalque, 02 elevatórias de esgotos EEE01 e EE-02 urbanização e Instalações Elétricas.	Em Andamento	Próprios
FAXINAL,	OBRA	Execução de pós tratamento na estação de tratamento de esgotos existente, com instalação de ETE Modular com vazão média de 26/s.	Em Andamento	Próprios
FAXINAL,	OBRA	Execução de serviços de urbanização e instalações elétricas na Estação de Tratamento de Esgotos.	Em Andamento	Próprios
FAXINAL,	PROJETO	Elaboração de Projetos Básicos Hidráulicos e complementares para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.	Em Andamento	Próprios
FAZENDA RIO GRANDE,	OBRA	GPDAG - ETA DESPIQUE - FAZENDA RIO GRANDE - MELHORIAS ETA DESPIQUE	Concluído	Próprios
FAZENDA RIO GRANDE,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, mecânico, elétrico e automação) para Elevatória Central Gralha Azul - do Reservatório Fazenda Rio Grande Central ao reservatório Gralha Azul	Concluído	Próprios
FAZENDA RIO GRANDE,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para adequação da ETL Despique. E PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação)	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
FAZENDA RIO GRANDE,	OBRA	SUBSTITUIÇÃO DE BARRILETE EM PRFV COM VAZAMENTO POR BARRILETE EM AÇO CARBONO A-36 NA ETA DESPIQUE,	Concluído	Próprios
FLOR DA SERRA DO SUL,	PROJETO	Serviços de Topografia para fornecimento de base altimétrica - Tatetos	Concluído	Próprios
FLORAI,	OBRA	- Canteiro de obras; Administração Local de Obra; Rede coletora de esgoto DN 150 – 17.327,35m; Elevatória de água tratada – EET-01 com vazão de Q=13 l/s- Hm= 80 mca – P=25cv; Linha de recalque – 1.673,06m; Ligações prediais de esgoto (LPE) – 941,00 unid	Em Andamento	Próprios
FLORESTA,	POÇO	Os serviços devem ser executados objetivando captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro de 8” que poderá ser alargada para 12” a critério da contratante. O perfil superficial desse poço, composto por solos e ro	Concluído	Próprios
FLORESTA,	OBRA	Execução de: Reservatório Apoiado RAP 3 com capacidade para 750m³, interligações hidráulicas, substituição de conjunto motobomba EET 01, substituição de conjunto motobomba EET 02, urbanização área, reforma e ampliação de casa de química, ampliação de rede	Em Andamento	Próprios
FLORESTOPOLIS,	OBRA	Fornecimento e execução de pós-tratamento modular apoiado – físico-químico e decantação – PRFV OU PP OU PEAD CAP 1.296 M³/DIA município FLORESTÓPOLIS – ETE CAPIM 02, com fornecimento de entrada de energia, elevatória de recuperação de nível, elevatóri	Em Andamento	Próprios
FLORESTOPOLIS,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Florestópolis	Concluído	Próprios
FLORESTOPOLIS,ROLANDIA,	OBRA	Contratação de obra de reforma predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, insumos e mão de obra, nas Unidades Operacionais de Água, no âmbito da Gerência Regional de Arapongas - GRAR, nas cidades de Rolândia e Florestópolis.	Em Andamento	Próprios
FLORIANO,	OBRA	Implantação do SES de Floriano: Canteiro de obras (Construção); AL0; ETE: Desarenador /Sist de Entrada e Saída; Cx Divisória de Fluxo 1 - CDF 01; Laboratório; UASB; Contendor metálico; Cx Divisória de Fluxo 2-CDF02; Pátio de Cura; Filtro Percolador; Cx	Concluído	Financiado
FORMOSA DO OESTE,	OBRA	Implantação do SES de Formosa do Oeste com 25.217,25m de RCE, 1.351 LPE, 4.938,07m de Coletores, 1.486,00m de LR, Travessias, Estação Elevatória de Esgoto EEE01, Estação de Tratamento de Esgoto (10,0 l/s), 498,15m de Emissário Final e Instalações Elétrica	Em Andamento	Financiado
FORMOSA DO OESTE,	PROJETO	Contratação de Projeto Elétrico EEB01	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de 48.161,23m de unidade linear sendo 43.661,45m de Rede de Rede Coletora em PVC DN150 e 100,05 em Pead DE200 e os coletores sendo 357,0 em PVC DN150, 1020,33m em Pead DE200, 1.659,00m em PVC DN200, 553,20m em FD DN200, 159,95m em PVC DN250, 545,	Concluído	Financiado
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	Unidade 02 Execução de abrigo e sistema pneumático, execução de caixas, tubulações de entrada, saída, descarga, interligações, instalação e substituição de válvulas auto operadas, adequação do barrilete da estação elevatória tratada EET07 existente com in	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	A contratação da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Foz do Iguaçu com fornecimento total de material e mão de obra. Unidade 01 - Fornecimento e instalação de um reservatório metálico com capacidade de 5.700m3 com 30,0m de diâmetro e	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para atendimento ao CR Três Lagoas por adutora no CR Vila C, Estudo para para atendimento do CR Três Lagoas e região por adutora diretamente do CR	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	PBEN para EEs Oliveiras e Parque da Lagoa e CT	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	INSTALAÇÃO E START-UP DE TRITURADOR DE EIXOS PARALELOS EM CANAL ABERTO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CDR (EEE 4.4) DO SES DE FOZ DO IGUAÇU.	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	Elaboração de projeto para relocação de interceptor em trechos das rua Assunção, Republica Argentina e Manaus para melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário no Município de Foz do Iguaçu.	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	Contratação de serviços de Sondagem para para Melhoria, no Sistema de Abastecimento de Água de Foz do Iguaçu- GRFI.	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	Contratação de obra para execução de recuperação estrutural e instalação de laje em concreto armado no RALF-01 da ETE Beira Rio em Foz do Iguaçu	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	EXECUÇÃO DE 35 FUROS DE SONDAGEM A TRADO, CR-VILA A ATÉ THEODORO RISDEN.	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	POÇO	Perfuração de Poço na região do Portal da Foz para ampliação da produção do SAA de Foz do Iguaçu.	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	Sondagem a Trato na região da Mata Verde e Coletor 12.3	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de obra para melhoria na ETE 02 Ouro Verde, manutenção da Unidade de Gerenciamento de Lodo da ETE Ouro Verde e das Estações Elevatórias de Foz do Iguaçu.	Em Andamento	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	PROJETO	EXECUÇÃO DE 40 FUROS DE SONDAGEM A TRADO, COM 1,0 METROS DE PROFUNDIDADE TOTAL; PARA O TRAÇADO DA ADUTORA EM VIA PÚBLICA CONFORME O CROQUI.	Concluído	Próprios
FOZ DO IGUAÇU,	OBRA	A INSTALAÇÃO E/OU CONFEÇÃO DO PADRÃO POLIFÁSICO EM BAIXA TENSÃO DE 3 X 50A E TAMBÉM A BASE EM CONCRETO DO GABINETE DA BOMBA. O LOCAL ESTÁ DEFINIDO E DESCRITO NESTE DOCUMENTO. CONSIDERAR O FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRIÇÃO	Concluído	Próprios
FRANCISCO ALVES,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Francisco Alves, compreendendo a operacionalização do poço 13, execução de 6.307,60 m de adutora em PEAD DE 180, travessia sob BR-272, reservatório intermediário, estação elev	Em Andamento	Próprios
FRANCISCO ALVES,	OBRA	Execução de 01 abrigo para quadro de comando tipo 1 no CSB 04 com área de 3,91m².	Concluído	Próprios
FRANCISCO BELTRAO,	OBRA	Ampliação do SES de Francisco Beltrão com 21.890,15m de RCE, 1335 LPE, 2.547,97m de Coletores, 2.886,51m de LR, Travessia para LR, 02	Em Andamento	Próprios
FRANCISCO BELTRAO,	PROJETO	Estações Elevatórias de Esgoto Terra Nossa e Esperança, Instalações Elétricas. PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, elétrico e automação) para a ampliação da captação no Rio Marrecas, na área da captação existente, e Estudo de novo ponto de captação no Rio Marrecas (a montante do ponto de captação	Concluído	Próprios
FRANCISCO BELTRAO,	OBRA	Implantação de nova AAT interligando a região centro à Cidade Norte - 5.102m FD DN400.	Em Andamento	Próprios
FRANCISCO BELTRAO,	OBRA	Recuperação estrutural e impermeabilização de RAP.	Em Andamento	Próprios
GENERAL CARNEIRO,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de General Carneiro-PR: REDE COLETORA DE ESGOTO-SANTOS ANJOS 01/02; LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO-SANTOS ANJOS 01/02; TRAVESSIA SOB VALA RCE-SANTOS ANJOS.	Concluído	Próprios
GENERAL CARNEIRO,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de General Carneiro	Concluído	Próprios
GODOY MOREIRA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral/ Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8”. O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser int	Concluído	Próprios
GODOY MOREIRA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Implantação do SES de Godoy Moreira	Em Andamento	Próprios
GOIOERE,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Goioerê, com a aquisição, fornecimento e instalação de materiais, mão de obra e equipamentos para a operacionalização do Poço 09 com 120m3/h, bem como a execução de 5.600m de tubo PVC-0 1,6 MPA	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
GOIOERE,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a execução de uma Estação Elevatória de Esgoto – EEE Jardim Universitário, Reservatório de Acúmulo 1 e Reservatório de Acúmulo 2, 1.127,88 m de Linha de Recalque, 561,20 m de Coletor de Esgoto 1, 530,35 m de Coletor de Esgoto	Em Andamento	Próprios
GRAMADOS,	OBRA	Ampliação do SAA através da Implantação de Casa de Química, Reservatório e Elevatória em Gramado	Concluído	Próprios
GUAIPORA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Guaiporã, compreendendo a operacionalização do poço 4, a execução de 93m de adutora em PVC JEI PB 0,6MPA DN 75, interligações do poço 03 e 04 na área do REL, Fuste do REL02 com 75m³, abrigo para QDFL e obra	Concluído	Próprios
GUAIRA,	OBRA	Execução de 37.834,46m de RCE, 1635 LPE, 1.971,88m de Interceptor B1, EEE-Prainha 82,00l/s, 1.614,24m de Linha de Recalque PEAD DE 315 e complementações da ETE Modular Carumbeí existente, com execução da EEE Santa Bárbara – 143,00l/s, integração do RAC ex	Concluído	Financiado
GUAIRA,	OBRA	Execução de tanque de contenção 120 l/s para reservatório de óleo diesel, da ETE Carumbeí Guaira	Concluído	Próprios
GUAIRA,	PROJETO	Elaboração de projeto de proteção atmosférica para a ETE do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guaira.	Concluído	Próprios
GUAIRA,	PROJETO	Serviços de Topografia para fornecimento de base altimétrica - Bela Vista do Oeste	Concluído	Próprios
GUAIRACA,	OBRA	Obra de Implantação do SES no município de Guairaça: ETE Corvo c/ sistema de entrada, 2 UASB's 7,5 l/s cada, 2 filtros biológicos, 2 sedimentadores, leitos de secagem, pátio de cura, obras elétricas, INT (2.769,70m), Emissário (3.452,29m), RCE (18.925,70m)	Em Andamento	Financiado
GUAIRACA,	POÇO	perfuração emergencial poço P07	Em Andamento	Próprios
GUAMIRANGA,	PROJETO	PBEN Implantação do SES de Guamiranga e distritos, com execução de ETE, EEE's, RCE e ligações para atingimento de IARCE de 90%.	Concluído	Próprios
GUAPIRAMA,	PROJETO	Contratação de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares.	Em Andamento	Próprios
GUARA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município Guarapuava, distrito de Guará, composto de obra civil e elétrica para a execução da ampliação da Reservação e setorização da rede distribuidora.	Concluído	Próprios
GUARA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O poço já se encontra revestido, cimentado e com laje de proteção, cabendo nesta obra somente a perfuração, o teste de	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Recuperação de áreas degradadas no Parque das Araucárias - Guarapuava	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	PROJETO	PBEN - Projeto básico de engenharia (hidráulico e topografia) e PUL (Projeto para Unidades Lineares) para execução de emissário no Rio Jordão	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Fornecimento de mão de obra e materiais para melhorias operacionais na rede coletora de esgoto da Rua Cambará em Guarapuava Pr. Com execução de 422,51 m de rede coletora de esgoto.	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	PROJETO	Projeto de unidades lineares para rede coletora de esgotos na Vila Mariana em parceria com a prefeitura municipal de Guarapuava.	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município Guarapuava, melhorias na barragem de nível Rio das Pedras.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Contratação de obra de readequação de acessibilidade predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na edificação da Central de Relacionamento da localidade de Entre Rios.	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para sistema distribuidor do SAA.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município Guarapuava: Obra Civil e Elétrica para Interligação e Reforço de Rede do Setor Norte - 4ª Etapa.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do município de Guarapuava - -- Fornecimento e instalação de SKID de Desaguamento e Adensamento na ETL.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município Guarapuava: Implantação da ETL.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Execução de uma Base Apoiada (RAP-03) em Concreto Armado, fornecimento de um Reservatório de Fibra/Aço Inoxidável capacidade de 75m³, com Transporte, Instalação do Reservatório, Interligações hidráulicas, Implantação da EET-5 (Estação Elevatória de Água T	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Execução de melhorias operacionais na ETE Vassoural do município de Guarapuava, com fornecimento total de materiais, insumos e mão de obra para substituição de Redes de Processo DN400mm, implantação de tubulações de Bypass DN400mm e substituição de PVs DN	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	PROJETO	PBEN para ampliação e melhoria do tratamento primário e pós-trat da ETE Vassoural e ETE Sul II.	Em Andamento	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LEITO DE EQUALIZAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DA CENTRÍFUGA - ETE VASSOURAL	Concluído	Próprios
GUARAPUAVA,	OBRA	Fornecimento e instalação de ramal alimentador para Skid, onde o mesmo já se encontra no local operando com gerador a diesel. A contratação contempla a instalação de 230 m de cabos 8 x 70mm², sendo dois cabos por fase, com toda a infraestrutura necessária	Em Andamento	Próprios
GUARAQUECABA, GUARATUBA, MATINHOS, PONTAL	OBRA	MELHORIAS ELÉTRICAS EM UNIDADES OPERACIONAIS DA GRU ÁREA ESGOTO	Em Andamento	Próprios
GUARAQUECABA, MATINHOS, PONTAL	OBRA	MELHORIAS ELÉTRICAS UNIDADES OPERACIONAIS GRU ÁREA DE ÁGUA	Em Andamento	Próprios
GUARATUBA,	OBRA	instalação de uma nova subestação geral de força para a ETA MORRO GRANDE EM Guaratuba	Em Andamento	Próprios
HERCULANDIA,	OBRA	AMPLIAÇÃO DO SAA DE HERCULÂNDIA, COM IMPLANTAÇÃO DE FUSTE DE CONCRETO ARMADO, RESERVATÓRIO ELEVADO EM PRFV 100m3, ABRIGO QDLF POÇO, ADEQUAÇÕES SALA DE TRATAMENTO E LABORATÓRIO E AMPLIAÇÃO DA RDA.	Em Andamento	Próprios
HONORIO SERPA,	OBRA	Implantação do SES de Honório Serpa com execução de 11.305,20m de RCE, 548 LPE.	Em Andamento	Não Oneroso
HONORIO SERPA,	OBRA	Implantação do SES de Honório Serpa com execução de Canteiro de obras, 787,80m do Interceptor A, 399,84m do Interceptor B, 57,40m de Emissário, Travessias, ETE – Tratamento modular (EB), ETE – Laboratório (EB), ETE – Urbanização e Drenagem.	Em Andamento	Próprios
HONORIO SERPA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Honório Serpa, compreendendo a operacionalização do poço CSB-06 e interligação do reservatório RAP-06, com fornecimento total de materiais.	Concluído	Próprios
HONORIO SERPA,	OBRA	Execução de base em concreto armado para reservatório em PRFV de 200 m³, incluindo a urbanização do terreno	Concluído	Próprios
IBAITI,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Ibaí, compreendendo a execução de 23.455,22 m de rede coletora de esgotos, 1.144 Ligações prediais e 1.023,86 m de coletor de esgotos.	Em Andamento	Próprios
IBAITI,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar os aquíferos Rio Bonito e Itararé através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 12". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser	Concluído	Próprios
IBAITI,	OBRA	Melhorias e Adequação de Escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
IBEMA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia para operacionalização do CSB08, contendo: CSB08 (20m³/h), EEB Intermediária (20m³/h), AAB08 (5.240m) e tratamento.	Concluído	Próprios
IBEMA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia e Projeto de Unidades Lineares para Implantação do SES	Em Andamento	Próprios
IBEMA,	POÇO	perfuração de poço p09 - sede municipal	Concluído	Próprios
ICARA,	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Içara - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
ICARAIMA,	PROJETO	Estudo Global do SAA com definição das zonas de pressão, zonas de manobra, ampliação de reservação e elevatória, adutora dos poços 01 e 04, incluindo topografia.	Concluído	Próprios
IGUATEMI,	OBRA	Impl. SES Distr. Iguatemi (Maringá):19.932,32m RCE PVC DN150, 48,10m Trav Subt. PEAD DE225, 1.085 ud LPE, 4.868,97m Intercept. 3.076,48m PVC DN200, DN250, DN300 e FD DN300, 1.792,49m PVC DN200 e DN250,34,06m Trav Aérea FD DN250, 49,14m Trav Subt.sob BR376	Concluído	Financiado
IGUATEMI,	OBRA	Obra para a Ampliação do SES no Distrito de Iguatemi (Maringá), com a execução de 25.975,20m de RCE, 1600ud ligações prediais de esgoto, 1.293,07m de Coletor, 89,52m Travessia do Coletor sob rodovia, 1263,19m de Linha de Recalque, uma Estação Elevatória d	Concluído	Financiado
IMBAU,	PROJETO	Projeto Básico Geotécnico – PBGE, Projeto Básico Estrutural - PBES, Projeto Básico Mecânico – PBME e Orçamento, Projeto de Unidades Lineares, Sondagens e Levantamentos Topográficos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.	Concluído	Próprios
IMBAU,	OBRA	Tanque de contenção de Produtos Químicos	Concluído	Próprios
IMBITUVA,	OBRA	Canteiro de Obras E ALO; Execução da CSP01; ETA - RAP 05, 06 e 07; VRP 1.1/2" E 2"; BOOSTER EAT05P, EAT02R, EAT09, EAT10; RDA DESCARGA TIPO 01/02 tubo de PVC DN 50 28,00m e 24,00m; RDA tubo PVC DN 50 2.135,00m; RDA tubo PEAD DE 63mm 6.875,00m; RDA tubo PV	Em Andamento	Financiado
IMBITUVA,	OBRA	AMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(ALO); Execução da ETA CASA DE PREPARO HIPOCLORITO E TANQUES; Execução de obras Elétricas;	Em Andamento	Financiado
IMBITUVA,	OBRA	Canteiro de Obras E(ALO); Execução da CSP01;Execução da ETA (MD TRATAMENTO DE ÁGUA/TANQUES DE PAC/TANQUES DE HIDROXIDO CALCIO (GEOCAL) CASA DE PREPARO HIPOCLORITO E TANQUES/TANQUES DE ACIDO FLOUSSILICICO/CÂMARA DE CONTATO E ELEVATÓRIA/RAP 04/EAT 03, 04,	Em Andamento	Financiado
IMBITUVA,	OBRA	Rede de distribuição e posto de transformação trifásico de 45 kVA na Área 07 (EAT09P) de Imbituva, para atendimento à obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.	Concluído	Próprios
INACIO MARTINS,	OBRA	Ampliação do SES de Inácio Martins, composto de execução das EEE 01 e 02 no Bairro Curtume, respectivas linhas de recalque, travessias, rede coletora de esgotos no total de 6.551,60m e 314 ligações de esgoto	Em Andamento	Próprios
INACIO MARTINS,	OBRA	Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Inácio Martins contemplando a operacionalização da CSB-06, implantação da adutora de água bruta AAB-06, ampliação da ETA com nova câmara de contato, medidor de vazão e melhorias na casa	Em Andamento	Próprios
INACIO MARTINS,	PROJETO	Projeto de Engenharia (hidráulico, geotécnico, estrutural), serviços de topografia e sondagens para ampliação da ETE e Emissário Final.	Em Andamento	Próprios
IPIRANGA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, geotécnico, estrutural, ambientais); Serviços de topografia; Legalização e geotecnia para ampliação da ETE 02 de 10 L/s para 20 L/s com novo RALF; novo pós tratamento; reavaliação com ampliação da EEE04 e linha de	Em Andamento	Próprios
IPORA,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Iporã, compreendendo execução do RSE 03 – 500m³, elevatória EET-01, VRP01, VRP-02, VRP-03, rede de distribuição de água, urbanização e instalações elétricas e de aut	Em Andamento	Próprios
IRACEMA DO OESTE,	OBRA	Execução de 378,46m² de acesso em pedra graduada, 03 bocas de lobo com grelha 54x84, 56,60m tubulação galeria em tubo de concreto 400mm e muro de arrimo.	Em Andamento	Próprios
IRATI,	OBRA	Contratação de obra para melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário, compreendendo a recuperação da estrutura hidráulica dentro do poço de sucção e pedestais novos para instalação das bombas na EEE Canezianas SES do município Irati;	Concluído	Próprios
IRATI,	OBRA	Obra de Ampliação do sistema de tratamento de esgoto sanitário no município de Irati – ETE Riozinho, com execução de decantador secundário, adequação do filtro anaeróbio existente para tanque de aeração, casa de sopradores, elevatória de recirculação de l	Concluído	Próprios
IRATI,	OBRA	Obra de ampliação rede de primária de distribuição de energia elétrica para atender aumento de carga de 3#50 A para 3#175 A na ETE Riozinho, em Irati.	Concluído	Próprios
IRATI,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Irati (Pr) Contemplando: BARRAGEM, CSP, EEB09, EEB10, AAB07, AAB08, AAB09, ETA METÁLICA, INTERLIGAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	Em Andamento	Próprios
IRATI,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Paleozóico através de um poço tubular.	Em Andamento	Próprios
IRATI,	OBRA	Contratação de empresa especializada em prestar serviço de reforma, reparos estruturais e ampliação predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas Unidades Operacionais do município de Irati, pertenc	Em Andamento	Próprios
IRERE,	OBRA	Execução de Estação de Tratamento de Esgotos "ETE Modular", 6.906,50 m de rede coletora de esgotos, 437 ligações prediais, 203,50 m de emissário, travessias, urbanização e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios
IRETAMA,	OBRA	Obra para Ampliação do SES de Iretama, compreendendo a execução de 15.468,41 m Rede Coletora de Esgoto,899,34 m Linha de Recalque, Estação Elevatória de Esgoto – EEE-A, 607 ud Ligações Prediais, Instalações Elétricas e Urbanização.	Concluído	Financiado
ITAIPULÂNDIA,	OBRA	Fornecimento e Instalação de ETE Modular em Aço Inox 304L Capacidade média de 27 l/s – Município de Itaipulândia – ETE Itaipulândia	Concluído	Não Oneroso
ITAIPULÂNDIA,	OBRA	Execução de Adutora de Água Tratada PEAD DE 90 mm - 915,00 metros; execução de implantação de REL 100 m³ e interligação na rede de distribuição de água existente.	Concluído	Próprios
ITAPEJARA DO OESTE,	OBRA	Obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Itapejara Do Oeste contemplando a execução da Estação de Tratamento 15L/s, 28.386,69m de rede coletora, 1.965,95m de interceptor, 251,37m de coletores tronco, 1.353 ligações prediais	Em Andamento	Próprios
ITAPEJARA DO OESTE,	PROJETO	Contratação de Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Itapejara d'Oeste (PR) contemplando CSP, ETA e AAT	Concluído	Próprios
ITAPEJARA DO OESTE,	OBRA	Execução de base em concreto armado para reservatório em PRFV de 100 m³	Em Andamento	Próprios
ITAPEJARA DO OESTE,	OBRA	Execução de ampliação de rede de energia elétrica em média tensão 34,5kV, conforme projeto fornecido pela Copel, para atendimento a uma entrada de energia em baixa tensão, trifásica de 150A, para operacionalização da estação de tratamento de esgoto.	Concluído	Próprios
ITAPERUCU,	OBRA	Setorização do SAA de Itaperucu com 10.246,92m de Redes distribuição, ampliação da reservação nas áreas: do Butierinho (Poços 01 e 09), do Reservatório Apoiado (RES07P), do poço 11 (Brascal); 02 boosters e 5 VRP's	Em Andamento	Financiado
ITAPERUCU,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e de automação) para ampliação do SAA e assunção do SAA de Pombas e projetos complementares para EAT	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
IVAI,	OBRA	Execução de serviço de reforma, reparos estruturais e ampliação predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, no Atendimento Comercial/Administrativo.	Em Andamento	Próprios
IVAI,	OBRA	Contratação de empresa especializada em prestar serviço de reforma, reparos estruturais e ampliação predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas Unidades Operacionais da localidade de Ivaí, pertencendo	Em Andamento	Próprios
IVAIPORA,	OBRA	Operacionalização do Poço P-04, execução de 1.775,00 m de adutora de água bruta, 02 Reservatórios em fibra de vidro com 100m³ cada, 3.165,00 m de adutora de água tratada AAT-03 e 5.298,00 m AAT-02	Em Andamento	Próprios
IVAIPORA,	OBRA	Implantação de 14.100,30 m de rede coletora de esgotos e 617 ligações prediais de esgotos.	Concluído	Próprios
IVAIPORA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral/ Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser int	Concluído	Próprios
IVAIPORA,	PROJETO	Projeto Estrutural, Projeto Geotécnico e Sondagens para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ivaipora.	Concluído	Próprios
IVATE,	POÇO	Os serviços devem ser executados objetivando captar o aquífero Caiuá através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro de 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas alteradas deve ser integralmente revestido.	Concluído	Próprios
IVATUBA,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ivatuba, compreendendo a operacionalização do poço 04 (SIA6222), execução de 2.187,60 m de adutora em PEAD DE 110, interligações na área do RAP 01 e obras elétricas e de autom	Em Andamento	Próprios
JABOTI,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
JACAREZINHO,	OBRA	Ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgotos "ETE Ourinhos" existente.	Em Andamento	Próprios
JACAREZINHO,	OBRA	Substituição de cerca tipo alamedado por muro no entorno da Estação Elevatória de Esgoto da Vila Rosa, tendo em vista solicitação do IAT e Ministério Público, no SES de Jacarezinho.	Em Andamento	Próprios
JACAREZINHO,	OBRA	Ampliação do SES do município de Jacarezinho - ETE Ourinhos - Sistema de Tratamento Modular / Pós Tratamento 80 l/s.	Em Andamento	Próprios
JACAREZINHO,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
JACUTINGA (ITAIPULANDIA),	OBRA	Obras de reurbanização do alamedado, pintura geral da unidade e adequação do portão de veículos existente no local da unidade do poço CSB 01 de Jacutinga em Itaipulândia.	Concluído	Próprios
JANDAIA DO SUL,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmen	Concluído	Próprios
JANGADA DO SUL,	OBRA	Obra civil e elétrica para operacionalização do poço CSB-01 (SIA 5079), EEB-01 (2,00 l/s), tratamento com casa de química para cloração e fluoração, RAP-02 de 30m³, EET-01 (2,00 l/s), 393,00m de AAT-01 PEAD DE 90, readequação distribuição com 3.027m de RDA	Em Andamento	Próprios
JARACATIA,MAMBORE,TERRA BOA,	OBRA	melhorias nas unidades operacionais de Mamborê, Terra Boa e Jaracatia no âmbito da gerência regional de Campo Mourão.	Em Andamento	Próprios
JARDIM ALEGRE,	OBRA	Execução de 3.604 m de emissário de esgotos.	Concluído	Próprios
JARDIM ALEGRE,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral/ Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser int	Concluído	Próprios
JARDIM PAREDAO,	OBRA	Execução de 01 abrigos para quadro de comando tipo 1 no CSB 01 com área de 3,91m², incluso reforma e pintura do pátio existente.	Concluído	Próprios
JESUITAS,	PROJETO	PBEN para operacionalização de CSB (60 m³/h), 2,5 km de adutora e ampliação da capacidade de reservação no município de Jesuítas.	Em Andamento	Próprios
JOAQUIM TAVORA,	OBRA	Execução de tratamento preliminar, pós-tratamento e tratamento do lodo da Estação de tratamento de esgotos existente - "ETE Água Limpa".	Em Andamento	Financiado
JOAQUIM TAVORA,	OBRA	Obras de Recuperação, Melhorias Estruturais e Adequações Operacionais na Estação de Tratamento de Água e na Estação de Captação de Água Bruta (CSP 01- Rio Jacaré) - SAA Joaquim Távora	Concluído	Próprios
JOAQUIM TAVORA,	OBRA	Obras de Recuperação, Melhorias Estruturais e Adequações Operacionais na Estação de Captação de Água Bruta (CSP 01- Rio Jacaré) - SAA Joaquim Távora	Concluído	Próprios
JOAQUIM TAVORA,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
JURANDA,	OBRA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Juranda, compreendendo execução a execução de 10.906,30m de rede coletora, 610,00 unidades de ligações prediais, 2.774,90m de interceptor 1.993,17m de interceptor 2.993,17m de emissário, esta	Em Andamento	Financiado
LAGOA SECA,	PROJETO	Projeto de coletores de esgoto, coletores tronco e emissário final; Serviços de topografia e legalização de áreas; Serviços de sondagens; Estudo Hidrológicos para determinação de cotas de inundação.	Em Andamento	Próprios
LAPA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SAA: Integração da Sede, Mariental/Botiatuva Fecho e Joanesdorf.	Em Andamento	Próprios
LAPA,	POÇO	obra e serviços objetivam captar água do aquífero Cristalino através de um poço tubular. Executar-se-á inicialmente as perfurações para instalação e cimentação do tubo de boca (14") e do tubo de revestimento (10"). Concluída esta etapa, deve ser executado	Concluído	Próprios
LAPA,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Em Andamento	Próprios
LARANJEIRAS DO SUL,	OBRA	Interligação e Ampliação dos SAA de Laranjeiras do Sul com Rio Bonito do Iguaçu sendo - Adutora de água tratada – AAT DN 255 e DN 200, reservatórios apoiados – RAP01 e RAP02, travessia sob rodovia DE 200, travessia sobre rio DN 200, interligação com a	Em Andamento	Financiado
LARANJEIRAS DO SUL,	OBRA	Contratação de obra de readequação de acessibilidade predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na edificação da Central de Relacionamento da localidade de Laranjeiras do Sul.	Concluído	Próprios
LARANJEIRAS DO SUL,	PROJETO	PBES e PBGE p recuperação das margens da CSP Tapera, nova passarela p a barragem e recuperação de estruturas de ancoragem do barrilete de sucção e recalque no abrigo da elevatória	Concluído	Próprios
LARANJEIRAS DO SUL,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagens, topografia, elétrico, automação, PUL unidades lineares) para ampliação do SES para atingir IARCE de 90%	Em Andamento	Próprios
LARANJEIRAS DO SUL,	OBRA	Execução de instalações fotovoltaica para atendimento da área RAP CAMPO DO BUGRE, pertencente ao SAA do município de Rio Bonito do Iguaçu/PR	Concluído	Próprios
LIDIANOPOLIS,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares para Implantação do SES.	Em Andamento	Próprios
LINDOESTE,	PROJETO	ETP, Projetos básicos hidráulicos, mecânico, lineares, sondagens, estrutural, geotécnico, inventário florestal e outorgas, elétrico e automação, para : operacionalização do CSB-05, RAP 100m³, EEB/EET/AAB/AAT e demais unidades necessárias.	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
LINDOESTE,	PROJETO	Projeto básico de engenharia e Unidades Lineares para Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para atingir e manter 90% do IARCE até 2033. Escopo esti-mado: 1 ETE, 2 EEE, LRE, 42.000m RCE e coletores.	Em Andamento	Próprios
LOANDA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Loanda. Rede coletora de esgoto (7.602,61m), coletor de esgoto (3.681,42m), travessia subterrânea e ligações prediais de esgoto (400 un.).	Em Andamento	Próprios
LOANDA,	OBRA	Reforma em prédios administrativos (central de relacionamento ao cliente e operacional) em Loanda	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução das Elevatórias de Água Tratada - EET- Leste e EET-Tibagi, 5.229,30 m de adutora de água tratada, 02 Reservatórios Apoiados com capacidade de 3.500 m³ cada, 01 Reservatório Semi-enterrado com 3.790 m³ e 13.903,84 m de Rede de Distribuição de água	Concluído	Financiado
LONDRINA,	OBRA	Operacionalização dos Poços nos distritos de Guaravera, Irerê, Maravilha e Selva, bem com execução de Reservatórios, adutoras e rede de distribuição de água.	Concluído	Financiado
LONDRINA,	PROJETO	ETP para ampliação da ETE Norte ou nova ETE Jacutinga	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Serviço de apoio e assessoramento técnico à fiscalização (ATF) da obras de esgotamento sanitário na região de abrangência da GPOND.	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Londrina compreendendo a execução de: Canteiro de Obras, Recuperação estrutural do Reservatório Sul, de acordo com Termo de Referência, Especificações Técnicas, Projetos, Manual de Obras de Saneamento – MOS 5ª	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução de 5.428,45 m de Adutora de água Tratada - "AAT Serpipe" e uma Estação Elevatória de Água Tratada - EET-66	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia, geodésia, sondagens e elaboração de elementos para legalização de imóveis nas localidades de abrangência da GGND-Londrina	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução de 02 Estações elevatórias de esgoto e 3.723,30 m de Linha de recalque para atendimento a Cidade Industrial de Londrina (Cilion).	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SES	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SAA	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Reforma dos reatores e digestores de lodo, implantação do sistema de secagem térmica do lodo e Instalações Elétricas.	Em Andamento	Financiado
LONDRINA,	OBRA	Execução de 1.150,36 m de Adutora de Água Tratada AAT-19, interligando à adutora existe ao Centro de Reservação Maria Lúcia.	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução de tanque de contenção de peróxido de hidrogênio, reforma do piso da casa de bombas e instalação de alambrado na Captação Tibagi. Substituição de portão de ferro na Captação Tibagi e na Intermediária Tibagi.	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Reforma de comportas, instalação de tampas de fibra, instalação de alambrado, execução de coberturas, instalação de guarda-corpo, substituição de grades de alumínio, ampliação de caixas de distribuição de fluxo de esgoto, reforma de cobertura dos leitos d	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução da obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina compreendendo a execução do Sistema de Dióxido de Cloro da Estação de Tratamento de Água "ETA Tibagi."	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação dos SAA dos distritos de Guairacá, Guaravera, Irerê, Lerroville, Paiquerê, Regina, Selva e Taquaruna, município de Londrina	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Execução de serviços de topografia, geodésia, sondagens e elaboração de elementos para legalização de imóveis, para as localidades de abrangência da GGND - Londrina	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia, geodésia, sondagens e elaboração de elementos para legalização de imóveis nas localidades de abrangência da GGND Londrina.	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Projeto Básico Complementar (elétrico e automação) para modernização parte elétrica e automatismo com IHM e comunicação com CCO dos sistemas poços e reservatórios das unidades: Guaravera, Lerroville, Maravilha, Paiquerê 01/02, Patrimônio Regina, São Luiz,	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Melhorias SES Londrina - ETE Norte - Fase 2: obras envolvendo digestores, pós-digestor, reforma de unidades visando o aproveitamento energético de biogás e geração de energia.	Em Andamento	Financiado
LONDRINA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação coletores e interceptores e PBC (estrutural e geotécnico) para casa do antiespumante e novo lançamento da ETE Sul	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	A contratação visa o fornecimento e instalação de 03 (três) decantadores circulares com acionamento periférico para esgoto diâmetro 30,0 m (01 primário e 02 secundários) para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte, pertencente ao Sistema de Esgotam	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	A contratação visa o fornecimento e instalação de 03 (três) decantadores circulares com acionamento periférico para esgoto diâmetro 30,0 m (01 primário e 02 secundários) para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte, pertencente ao Sistema de Esgotam	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Elaboração de projetos de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP – Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico), e demais documentos necessários ao licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, para as unidades de água na área de abrangência da Sanepar /	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Londrina compreendendo a execução de melhoria nos Filtros, Decantadores e Tanques de Lodo da Estação de Tratamento de Água "ETA Cafezal".	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário em Londrina, compreendendo a execução de 737,51 m de Linha de Recalque "Quati".	Concluído	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	PBES e PBGE p implantação de sistema de dióxido de cloro na ETA Tibagi	Concluído	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Execução de Estação Elevatório de Esgotos - EEE - Cafezal e 55,92 m de linha de recalque	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	7.420 m de coletores tronco	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Consultoria de Engenharia para apoio técnico à fiscalização de obras - SES, previstas em Figueira, Ivaiporã, Londrina e São João do Ivaí.	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Consultoria de Engenharia para apoio técnico à fiscalização de obras - SAA, nas localidades de Curiúva, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira, Rolândia, Londrina e Cambé.	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	OBRA	Implantação: RCE Norman Prochet - dn 400 - 120mts RCE Escola São Lourenço - dn 150 252m / dn 250 228 m RCE Av. dos Pioneiros - dn 250 - 1512 m	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
LONDRINA,	OBRA	Travessia PARIS Travessia PARIGOT Travessia LINDOIA Travessia CAFEZAL Travessia SALTINHO Travessia ANESIA Travessia ROSEIRA Travessia NEMAN SAHYUN Travessia LUCIO ALVES	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Elaboração do Projeto de Unidades Lineares - PUL para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Londrina	Em Andamento	Próprios
LONDRINA,	PROJETO	Revisão e Compatibilização do PBEN da ETE Esperança	Concluído	Próprios
LUNARDELLI,	OBRA	Execução de 01 estação elevatória de esgotos - EEE01, 765,00 m de linha de recalque, 14.534,67 m de rede coletora de esgotos, 576,00 m de coletores, 705 ligações prediais e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios
LUNARDELLI,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral/ Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser int	Concluído	Próprios
LUNARDELLI,	OBRA	Fornecimento de sistema completo de aeração para filtro aerado submerso e instalação de sistema modular de decantação em estação de tratamento de esgoto, composto por 02 sopradores de ar, tubulações de distribuição de ar insuflado e difusores tubulares de	Em Andamento	Próprios
LUPIONOPOLIS,	OBRA	Operacionalização do Poço P-02, execução de reservatório Apoiado RAP com capacidade de 404 m³, 80,99 m de adutora de água bruta AAB-02, casa de química para tratamento, 525,00 m de adutora de água tratada, uma estação elevatória de esgotos, 6.814,00 m de	Em Andamento	Próprios
MALLET,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, do município de Mallet - PR: Execução de 5.429,10 m de redes coletoras de esgoto e 235 ligações prediais de esgoto na Região 01.	Concluído	Próprios
MALLET,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Mallet (PR), contemplando Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto.	Em Andamento	Próprios
MALLET,	OBRA	Execução de recuperação estrutural, troca da cortina defletora de espuma, do vertedor triangular e da parede defletora com lona de PVC e instalação de tampas em PRFV, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra para ref	Em Andamento	Próprios
MANDAGUACU,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Mandaguaçu, com a execução de 30.551,30m de rede coletora de esgoto, 2.069,0ud ligações prediais de esgoto, 525,80m de Coletor Tronco, 40,40m Travessia Aérea, 546,0m de Linha de Recalque, uma E	Em Andamento	Próprios
MANDAGUACU,	OBRA	Ampliação do SAA no município de Mandaguaçu, com a aquisição, fornecimento e instalação de mat, mão de obra e equipamentos para a execução no Centro de Reservação do Monte Alto do RAP 04 com 400m3,Interligações Hidráulicas, EET 06, EET 08 Booster, VRPs, R	Em Andamento	Próprios
MANDAGUARI,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, do município Mandaguari, com execução da ETE Keller IV e emissário. (OBRA CIVIL E ELÉTRICA)	Em Andamento	Próprios
MANDAGUARI,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, do município Mandaguari, com execução da ETE Keller IV e emissário. (SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO-INTEGRADO)	Em Andamento	Próprios
MANDAGUARI,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, do município Mandaguari, com execução da ETE Keller IV e emissário. (SISTEMA DE AERAÇÃO-INTEGRADO)	Em Andamento	Próprios
MANDAGUARI,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Mandaguari, através da intervenção nas seguintes unidades: Captação Poço 10, Adutora AAB-12 – Travessias 01, 02 e 03, Interligações na Câmara de Contato, Obras de instalações	Em Andamento	Próprios
MANDAGUARI,	OBRA	Reforma e ampliação da Central de Relacionamento de Mandaguari	Concluído	Próprios
MANDIRITUBA,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Concluído	Próprios
MANGUEIRINHA,	OBRA	Ampliação da estação de tratamento de esgoto ETE Mangueirinha - 40 l/s, execução de 5.909,26 m de rede coletora de esgoto, 276 ligações prediais de esgoto e 2.531,81 m de coletores	Concluído	Próprios
MANOEL RIBAS,	OBRA	Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Manoel Ribas, Fornecimento Parcial de materiais hidráulicos, e total para equipamentos, insumos e mão de obra: Operacionalização do poço (CSB 04), Adutora PEAD DE 160mm, Travessia na rodovia, Alter	Em Andamento	Próprios
MANOEL RIBAS,	PROJETO	Projeto básico de engenharia para melhorias no processo de tratamento da Estação de Tratamento Patrimônio, contemplando estudo de alternativas, projeto básico hidráulico, projeto básico geotécnico e estrutural, orçamento e serviços de topografia.	Concluído	Próprios
MANOEL RIBAS,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Manoel Ribas – PR: Rede Coletora de esgoto - Bacia C e Ligações Prediais de Esgoto - Bacia C.	Concluído	Próprios
MANOEL RIBAS,	OBRA	Objeto da Contratação: Execução de ampliação de rede primária de energia elétrica, em média tensão, instalação aérea, trifásica, conforme projeto anexo fornecido pela concessionária, para atendimento de 1 posto de transformação do município de Manoel Riba	Em Andamento	Próprios
MARIA HELENA,	OBRA	Interligação do poço CSB-05 com vazão de 15m3/h,adutora de água bruta em PVC PBA CL 12 DN75 com 494,44 metros, obras elétricas.	Em Andamento	Próprios
MARILENA,	PROJETO	Estudo Global do SAA com definição das zonas de pressão, zonas de manobra, ampliação de reservação e elevatória, incluindo topografia.	Concluído	Próprios
MARINGA,	OBRA	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maringá, na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jardim Alvorada.	Em Andamento	Financiado
MARINGA,	OBRA	Construção de dois novos RALF'S Módulo 40l/s cada, Reforma e Melhorias em oito RALF'S Existentes módulo 40l/s. Substituição das Caixas do Efluente, Substituição das Caixas Divisoras de Fluxo, Desvio das Linhas de Recalque em PEAD Existentes, Implantação d	Em Andamento	Próprios
MARINGA,	OBRA	Ampliação SAA Maringá, Operac. Poço P26 e Poço P28, adutora AAB26 com 2.450m, adutora AAB28 com 2.124,00m., interl hidrául no pátios de Reservação, tratamentos, urbanização e drenagem nas áreas dos poços e dos centros de reservação. RDA de 3.030,00m, for	Concluído	Próprios
MARINGA,	PROJETO	Consultoria de Engenharia para apoio técnico à fiscalização de obras - SES	Em Andamento	Próprios
MARINGA,	PROJETO	Consultoria de Engenharia para apoio técnico à fiscalização de obras - SAA	Em Andamento	Próprios
MARINGA,	OBRA	Ampl SES Maringá-ETE Mandacaru, adequações e/ou impl: EE Recuperação de Nível/CDFL2, Adequações Filtro Biológico Existente p/ Tanque MBBR, EE de Processos-Recirculação Lodo,Tanque equalização lodo existente,Limpa fossa, CDFLO1,Casa sopradores,Casa Prod Qu	Em Andamento	Financiado
MARINGA,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para nova captação do Rio Pirapó contemplando: EEB-00, EEB-01, Adutora, ETA, ETL; além da ampliação do CR Jardim América e CR Higienópolis	Em Andamento	Próprios
MARINGA,	OBRA	Serviço de reforma em sistema de armazenamento (silo), roscas, filtro manga, válvula de alívio / borboleta, passarela,transportadores, monovias e guindaste giratório do sistema de esgotamento sanitário – ETE-02 Maringá Pr.	Concluído	Próprios
MARINGA,	OBRA	Reforma dos equipamento e execução completa da montagem eletromecânica na ETE-01 Maringá.	Concluído	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
MARINGÁ,	OBRA	Recomposição de unidade operacional - CSB-13 SAA de Maringá.	Concluído	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	RECOMPOSIÇÃO DE UNIDADE OPERACIONAL - EET 10 SAA MARINGÁ	Concluído	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para a cidade de Maringá, com a implantação das seguintes unidades construtivas: implantação de uma adutora AAT03 com extensão de 4.114,30m, Travessia aérea com Tubo FD PN10 PF e FF DN400 com uma extensão de	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Maringá - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	Fornecimento e instalação de desarenador com raspador de fundo rotativo mecanizado para melhoria do sistema de esgoto em Maringá.	Concluído	Próprios
MARINGÁ,	PROJETO	ETP para estudo da capacidade hidráulica do sistema de coleta e transporte do SES de Maringá	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	PROJETO	Serviços Técnicos de Topografia, Geodésia, Sondagens e Elaboração de Elementos de Legalização de Imóveis para implantação, ampliação ou melhoria do SAA das cidades de abrangência da Gerência Geral Noroeste – GGNO.	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	PROJETO	Serviços Técnicos de Topografia, Geodésia, Sondagens e Elaboração de Elementos de Legalização de Imóveis para implantação, ampliação ou melhoria do SES das cidades de abrangência da Gerência Geral Noroeste – GGNO	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	PROJETO	PBEN de ampliação da EET 2, AAT para atendimento da Coca Cola e AAT para interligação Maringá x Mandaguacu	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	Implantação de 29.769,0m de RCE-PVC DN150; 813,0 ud de LPE; execução de 4 Travessias Subterrâneas; 4966,50m Coletor Tronco; 1.948,50m de Linha de Recalque em PEAD PE100 PN10 JS DE225, ELEVATÓRIA: EEE04 Intermediária; execução de drenagem da Elevatória e o	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	REABILITAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL CSB-24 DE MARINGÁ	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, topografia, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para as EEES 01 e 02 - Cidade Industrial (Tecnoparque) e linhas de recalque e EEE Parque Industrial - Tecnoparque (FAD 554/2019)	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE MELHORIAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS OU DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ABRANGÊNCIA DA SANEPAR EM MARINGÁ E REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ - GGNO.	Em Andamento	Próprios
MARINGÁ,	OBRA	Contratação de serviços de manutenção e de melhorias em instalações elétricas industriais ou cabeamento estruturado nos sistemas de esgotamento sanitário nas localidades de abrangência da Sanepar na Região Noroeste do Estado.	Em Andamento	Próprios
MARIPÁ,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralment	Concluído	Próprios
MARIPÁ,	PROJETO	PBEN e PUL para 1 ETE, 1 EEE Padrão, 1.050 m LRE, 23.000 m de Coletor 13.000m RCE, 300 LDE.	Em Andamento	Próprios
MARIPÁ,	PROJETO	PBEN e PUL para ETE, 3.000m emissário, 1 SBL, 350 m LRE, 10.000m RCE, 258 LDE	Em Andamento	Próprios
MARIPÁ,	PROJETO	ETE 2 l/s; Emissário 3.700 m; RCE 6.000 m / LDE - 185 uds	Em Andamento	Próprios
MARIPÁ,	OBRA	Execução de reforço de rede urbana para atendimento de 1 entrada de energia à obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Maripá, PR.	Concluído	Próprios
MARIPÁ,	OBRA	Execução de serviços de interligação de poço CSB 03 (SIA 6297), do sistema de abastecimento de água de Maripá.	Concluído	Próprios
MARMELEIRO,	PROJETO	Revisão e melhorias do Projeto Projeto Básico de Engenharia (projeto hidráulico, estrutural e mecânico) e elaboração de projeto elétrico e de automação para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Marmeleiro (PR), abrangendo Poço 03,	Concluído	Próprios
MARMELEIRO,	OBRA	Adequações no sistema de tabiques da ETA Marmeleiro	Em Andamento	Próprios
MATELANDIA,	PROJETO	Projeto Básico Hidráulico, estrutural, geotécnico, elétrico/automação, sondagens e elementos de legalização para operacionalização do Poço CSB-07 e adutora e instalações elétricas. OBS: CONTRATAR JUNTO COM O PPI 290621.	Concluído	Próprios
MATINHOS,	PROJETO	PBEN - Projetos Básicos Hidráulico e mecânico e anteprojetos estrutural, geotécnico, elétrico e de automação para implantação de pós tratamento na ETE Solimar	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	PROJETO	PBEN p implantação de nova ETA e CSP - SAA Matinhos	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	OBRA	Obra de execução de muro para divisa, conserto de cobertura, substituição de portas, tratamento de superfície e pinturas do RAP Calobá em Matinhos PR.	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	OBRA	OBRA DE REMANEJAMENTO DA LR E RCE, LOCALIZADAS NA PR-412	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	OBRA	OBRA DE REMANEJAMENTO DA AAT, RDA LOCALIZADAS NA PR-412	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	OBRA	adequação de barracão no ete matinhos-pr, para armazenamento de materiais eletromecânico	Em Andamento	Próprios
MATINHOS,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para implantação de pós tratamento na ETE Solimar	Em Andamento	Próprios
MAUA DA SERRA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares para Implantação do SES de Mauá da Serra	Em Andamento	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Execução de Captação Superficial CSP-02 - Rio Ouro Verde, Baixo Recalque EEB02 - 150,0 l/s, Canal desarenador, Alto Recalque EEB03 - 150,0 l/s / Adutora de água bruta - AAB-Recalque: 5.809,00 m / Caixa de transição: 75 m³ / Adutora de água bruta - AAB-Gra	Concluído	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Execução de RCE Itaipu 12.144,00m e 655 LPE, RCE Condá 15.619,30m e 758 LPE com Int. 1.816,20m, RCE Belo Horizonte 7.783,03m e 473 LPE com Int. 563,10m e EEE Irene 62,77 l/s com LRE 2.476,20m, Int. 2.478,05m, Coletor BR277- 595,05m, Travessia BR277-72,60	Em Andamento	Financiado
MEDIANEIRA,	OBRA	Ampliação da ETE Alegria - Com Remoção de Fósforo e Nitrogênio Cap. Média 80 L/s- ETE Modular	Em Andamento	Financiado
MEDIANEIRA,	OBRA	Fornecimento e instalação de cobertura do corredor entre a ETA e o Prédio do Laboratório, de guarda corpo na ETA e de esquadrias; execução de muro com concertina e de estrutura de um dique de contenção em alvenaria.	Concluído	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Obra de construção de edificação para abrigar a sede do escritório em Medianeira	Em Andamento	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Execução da obra de 21 km de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 mm e 1.000 ligações de esgoto para ampliação dos sistema de esgoto sanitário de Medianeira, com fornecimento total de material, insumos e equipamentos.	Em Andamento	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Ampliação de SES, contemplando 16,4 km de RCE e 1.030 LDE.	Em Andamento	Financiado
MEDIANEIRA,	OBRA	Ampliação de SES, contemplando 31,90 km de RCE no Jardim Panorâmico, 2,92 km de coletores, 02 EEES (sendo 01 intermediária), 1,63 km de LRE e 1.547 LDE.	Em Andamento	Financiado
MEDIANEIRA,	OBRA	Obra de recuperação e melhoria no acesso ao CSB 06 cuja área foi destinada pela prefeitura municipal de Medianeira.	Em Andamento	Próprios
MEDIANEIRA,	OBRA	Contratação de execução de obra para recuperação estrutural e reforma dos reservatórios semi- enterrados do SAA de Medianeira, sendo: RSE 300 m³, RSE 1000 m³ e RSE 3000 m³, localizados no Centro de Reservação Central na rua Acre.	Em Andamento	Próprios
MISSAL,	OBRA	Execução de 54.796,80 m de Rede Coletora de Esgotos, de 11.600,63 m de Coletores Tronco, de 4.166,88 m de Linha de Recalque, de 02 Estações Elevatórias de Esgoto: Manso com capacidade de 15,00 l/s e Sabiá com capacidade de 30,00 l/s,2.531 Ligações Predia	Em Andamento	Não Oneroso

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
MISSAL,	OBRA	Execução de ampliação de rede primária de distribuição rural média tensão 34,5kV e complementação de fase, conforme projeto fornecido pela concessionária Copel, para atendimento a uma entrada de energia trifásica de 150A, para operacionalização da estação	Concluído	Não Oneroso
MISSAL,	OBRA	Contratação de execução de obra para recuperação estrutural e reforma dos reservatórios apoiados e do elevado do SAA de Missal, sendo: REL 30 m³, RAP 500 m³ e RAP 200m³, localizados no Centro de Reservação Central.	Em Andamento	Próprios
MOREIRA SALES,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Moreira Sales, ativação do poço 04 com a instalação e montagem de 1 conjunto moto-bomba submersa mais 1 reserva, barrilete, 4 bombas dosadoras, obras de instalação elétricas e automação, urbanizaç	Em Andamento	Próprios
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ,	OBRA	Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, com a aquisição, fornecimento e instalação de materiais, mão de obra e equipamentos para a operacionalização do poço 06, implantação do reservatório elevado (REL 02	Concluído	Próprios
NOVA AURORA,	OBRA	Ampliação do SES de Nova Aurora com 10.090,83m de RCE, 493 LPE, 1.736,12m de Coletores, 980,00m de LR, Travessias, 1 Estação Elevatória de Esgoto, Instalações Elétricas	Em Andamento	Próprios
NOVA AURORA,	OBRA	Ampliação do SES de Nova Aurora com execução de Estação de Tratamento de Esgoto (Sistema de entrada, Casa de Compressores, 2 Reatores SBR, Casa dos sopradores, Adensador de Lodo, Tanque de Homogeneização de lodo, ETL - Skid, UGL, EER, Leitos de secagem de	Em Andamento	Próprios
NOVA AURORA,	OBRA	Execução de 133,48m de guias de concreto e 426,44m² de acesso em brita graduada.	Em Andamento	Próprios
NOVA BILAC,	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Nova Bilac - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
NOVA ESPERANCA,	OBRA	"Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nova Esperança, conforme discriminado: Canteiro de Obras; Administração Local de Obra – ALO; 37.570,20m de Rede Coletora de Esgoto em PVC DN150; 693,10m de Rede	Em Andamento	Financiado
NOVA ESPERANCA,	OBRA	Execução de obra de travessia subterrânea do Ribeirão Caxangá de tubulação de FD DN300 do emissário de esgoto tratado da ETE Caxangá II, inclusive elaboração de projetos e execução de estruturas auxiliares e urbanização.	Em Andamento	Próprios
NOVA ESPERANCA,	PROJETO	Projeto geotécnico, estrutural, sondagem e ensaios para execução de um reservatório de acúmulo na EEE-01 Bom Retiro	Concluído	Próprios
NOVA LONDRINA,	OBRA	GRPV - SES - 183 - NOVA LONDRINA EXECUÇÃO DE OBRA DE 770,00m² PARA SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO EM BAGS, 18,45m² DE ABRIGO PARA SOPRADORES EM ALVENARIA OBRA MODIFICAÇÃO DO FAN 01 E FAN 02 EM FBAS E DECONTADOR SECUNDÁRIO	Em Andamento	Próprios
NOVA LONDRINA,	PROJETO	Contratação de serviços para execução de projeto elétrico e de automação para operacionalização de sopradores e elevatória da ETE Tigre - Nova Londrina	Em Andamento	Próprios
NOVA OLIMPIA,	OBRA	Melhoria da ETE São Domingos em Nova Olimpia com a execução de leitos de secagem, estação e levatória de lodo, construção de físico químico , decantador e automação do físico químico e EEL.	Em Andamento	Próprios
NOVA OLIMPIA,	PROJETO	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Projetos Básicos de Engenharia (SES) para ampliação da capacidade de tratamento da ETE São Domingos da cidade de Nova Olímpia	Em Andamento	Próprios
NOVA PRATA DO IGUAÇU,	PROJETO	Revisão do PBHI e Elaboração de Projetos Básicos Complementares para CSP01 Santa Cruz, CSP02 Cotegipe, AAB2P, AAB3P e ETA.	Em Andamento	Próprios
NOVA PRATA DO IGUAÇU,	OBRA	Execução da ETE, EEE01, EEE02, EEE03, 2.787,56 m de Coletor, 65.387,20 m de Rede Coletora de Esgoto, 2.707,12 m de Emissário Final, 2.677 ligações prediais de esgoto.	Em Andamento	Próprios
NOVA PRATA DO IGUAÇU,	OBRA	Adequações no sistema de tabiques da ETA Nova Prata do Iguaçu	Em Andamento	Próprios
NOVA SANTA HELENA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Santa Helena, compreendendo a execução do fuste do REL 75m3 em concreto armado, interligação hidráulica do REL ao poço existente e a rede de distribuição e instalações elétricas.	Concluído	Próprios
NOVA SANTA ROSA,	OBRA	Implantação do SES de Nova Santa Rosa com 30.954,83m de RCE, 1.352 LPE, 434,39m de Coletores, 5.136,65m de Interceptores, Travessias, Estação de Tratamento de Esgoto (10,0 l/s), 347,62m de Emissário Final e Instalações Elétricas	Em Andamento	Financiado
NOVA SANTA ROSA,	OBRA	Implantação do SES de Nova Santa Rosa com 26.988,50m de RCE, 1.172 LPE, 315,39 m de Coletores, Travessia, 1 Estação Elevatória de Esgoto, 950,00m de LR e Instalações Elétricas	Em Andamento	Próprios
NOVA SANTA ROSA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmen	Concluído	Próprios
NOVO ITACOLOMI,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação do SAA do município de Novo Itacolomi	Em Andamento	Próprios
OURIZONA,	OBRA	Execução de reforma e melhorias nas unidades operacionais do sistema de abastecimento de água de Ourizona.	Em Andamento	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Ampl SES de Paicandu, ETE Bandeirantes do Sul, Tub Entrada, Cx Transição e Gradeamento Manual, Demolição, Sist Tratamento Preliminar com equiptos, Interlig Hidrául, Dissipador Energia, pré-operação e operação assistida em Estação de Pós-Tratamento Modular	Em Andamento	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Paicandu, na Estação de Tratamento de Esgoto Bandeirantes do Sul, tendo como objetos o fornecimento e instalação de Sistema de Tratamento Preliminar e fornecimento e instalação do Sistema	Em Andamento	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Adequação, ampliação e melhorias prédio administrativo - Paicandu	Concluído	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Execução de muro com concertina para fechamento da área da EEE-02 de Paicandu.	Concluído	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Execução de remanescente de obra da Reforma da casa de tratamento de Paicandú.	Concluído	Próprios
PAICANDU,	OBRA	Reabilitar os poços CSB05, CSB07 e CSB09 de Paicandu com construção de muros, abrigos, e instalação de equipamentos.	Em Andamento	Próprios
PALMAS,	OBRA	Montagem de uma Entrada de Energia pleiteando Posto de Transformação, sistema de medição em abrigo fechado, iluminação interna para o abrigo, iluminação externa, malha de aterramento e substituição do alimentador do QDLF	Concluído	Próprios
PALMAS,	POÇO	Os serviços executados objetivam fazer uma reavaliação simultânea de dois poços tubulares (P05 e P06) para definir a vazão possível com a operação simultânea deles.	Concluído	Próprios
PALMAS,	POÇO	Os serviços executados tem por objetivo obter informação sobre as condições hidráulicas do Aquífero Guarani na região de Palmas, bem como identificar as características físico químicas de suas águas.	Em Andamento	Próprios
PALMAS,	OBRA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica autônomo (off grid), incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra para alimentação da infraestrutura mínima da equipe de vigilância do canteiro de obras da ETE-Caldeiras, em Pa	Em Andamento	Próprios
PALMEIRA,	PROJETO	01 captação superficial para 150 L/s, 15 km de AAB, 1,45 km de AAT, ETA de 150 L/s, ETL, ampliação da reservação, dispositivos de controle operacional.	Concluído	Próprios
PALMEIRA,	PROJETO	Projeto de unidades lineares para execução de obra de ampliação do emissário da ETE de Palmeira.	Concluído	Próprios
PALMEIRA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam prospectar a potencialidade do aquífero Paleozóico, através da perfuração um poço com câmara de bombeamento integral no diâmetro 6". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e	Em Andamento	Próprios
PALMEIRINHA,	PROJETO	Projeto de implantação de EEE em Palmeirinha e linha de recalque até Guarapuava.	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
PALMITAL,	OBRA	Contratação de serviço para execução sistema de aeração em filtro desativado compreendendo as instalações hidráulicas, abrigo e mureta para quadros, fornecimento de OD e QDLF-02, execução de ramais e instalação de sensor de OD e hidrostático na ETE Palmit	Concluído	Próprios
PALMITAL,	OBRA	Contratação de obra de readequação de acessibilidade predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na edificação da Central de Relacionamento da localidade de Palmital.	Concluído	Próprios
PALOTINA,	OBRA	Ampliação do SES com execução de ETE (54,11 l/s), EEE (96,22 l/s), 3.754,50 m de Linha de Recalque PEAD DE355, 3.197,05 m de Emissário Santa Fé, 503,20 m de Emissário Final e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios
PALOTINA,	OBRA	Execução de 44m de cerca em arame 14 fios, 01 portão de veículos, 01 caixa de passagem de concreto 40x40cm e 2765,10m² de acesso em cascalho.	Em Andamento	Próprios
PALOTINA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia e Projetos Complementares para elevatória EEE-B1, 5km de Interceptores e 50km de Rede Coletora para atendimento dos novos loteamentos da Bacia B1, B2 e B3	Em Andamento	Próprios
PARAISO DO NORTE,	OBRA	Execução de Sistema de desidratação de Lodo em Bag's	Concluído	Próprios
PARAISO DO NORTE,	PROJETO	Contratação de projetos básicos estrutural e geotécnico para implantação de 01 UASB com capacidade de 15 L/s e 13 Leitos de Secagem (06 para implantação imediata e 07 para etapa futura), conforme ETP e projeto básico hidráulico básico.	Concluído	Próprios
PARAISO DO NORTE,	OBRA	Execução de Rede coletora de esgoto DN 150 – 13.456,08m; Elevatória de Esgoto tratado – EET-02 com vazão de Q=32,00 m³- Hm= 47 mca – P=15Kw; Linha de recalque PEAD DE 110 – 839,44m; Interceptor DN 300 – 2.054,76m; Ligações prediais de esgoto (LPE) – 670	Em Andamento	Próprios
PARANAVAI,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Paranavai, Canteiro de obras; Administração Local de Obra; Rede de distribuição de água (RDA) – TOTAL: 3.166,70m sendo: DN 100 – 129,00m; DN 150 – 1.225,80m; DN 200 – 933,20m; DN 250 – 229,00m; DN 300- 649,7	Concluído	Financiado
PARANAVAI,	OBRA	Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Paranavai, compreendendo a recuperação estrutural do REN-01 (2000 m³) e RSE (500m³) Santos Dumont.	Concluído	Próprios
PARANAVAI,	OBRA	Reforma pátio ETA e pátio reservação Santos Dumont	Em Andamento	Próprios
PARANAVAI,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de PARANAVAI, com a execução da interligação e operacionalização do CSB-20.	Em Andamento	Próprios
PARANAVAI,	OBRA	MELHORIAS OPERACIONAIS E ATUALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	Em Andamento	Próprios
PARANAVAI,	PROJETO	PBEN para ampliação e reforma da EEE Simone	Em Andamento	Próprios
PARANAVAI,	OBRA	OBRA CIVIL DE ACESSO PARA VEÍCULOS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA ETE VILA OPERÁRIA E ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO	Concluído	Próprios
PATO BRANCO,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) e PUL (Projeto de Unidades Lineares) para 2ª Etapa da ETE Pato Branco, ampliação de capacidade, interceptor e Rede Coletora de Esgoto	Concluído	Próprios
PATO BRANCO,	OBRA	Obra de Ampliação do SAA Pato Branco, contemplando a execução de reforço de rede de distribuição de água, anéis de distribuição, interligação no RAP-10 e interligações hidráulicas, com fornecimento parcial de materiais.	Concluído	Próprios
PATO BRANCO,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para detalhamento do ETP - incluindo o sistema produtor e o sistema distribuidor de água	Em Andamento	Próprios
PATO BRANCO,	OBRA	EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS SISTEMAS DE CORONEL VIVIDA, SÃO JORGE DO OESTE E SAUDADE DO IGUAÇU.	Concluído	Próprios
PATO BRANCO,	OBRA	Reforma da casa de química da Estação de Tratamento de Água – Pato Branco, pequenos reparos e pinturas nas demais estruturas existentes na área da ETA, câmara de contato, reservatório, Estação de Tratamento de Lodo – ETL, depósito, muros, cercas e calçad	Em Andamento	Próprios
PATO BRANCO,	OBRA	EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO RESERVATÓRIO RAP-13 PATO BRANCO	Em Andamento	Próprios
PAULO FRONTIN,	OBRA	Contratação de obra para Implantação do SES de Paulo Frontin - ETE Modular Santana: Execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular com processo de tratamento aerado, vazão média de 5 l/s,	Em Andamento	Próprios
PAULO FRONTIN,	OBRA	Contratação de obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário SES do município de Paulo Frontin com execução de rede coletora, ligações prediais, elevatória, travessias, leitos de secagem, pátio de cura, emissário, urbanização, Drenagem e Insta	Em Andamento	Próprios
PEROLA D'OESTE,	PROJETO	Serviços de Topografia para fornecimento de base altimétrica - Conciolândia	Concluído	Próprios
PEROLA,	OBRA	Interligação do poço CSB-06 com vazão de 34m³/h, adutora de água bruta em PEAD PE100 PN10 DE110 com 2.023,26 metros, obras elétricas.	Em Andamento	Próprios
PEROLA,	OBRA	Execução de 02 abrigos para quadro de comando tipo 1 no CSB 01 e CSB 02, com área de 3,91m² (cada abrigo).	Concluído	Próprios
PIEN,	OBRA	Execução de Estação de tratamento de esgoto (ETE Piên)- 6l/s, 210,00m de Emissário, Estação Elevatória de esgoto (EEE Piên), Linha de recalque, 2350,00 m de coletor, 23.900m de rede coletora e 725 Ligações prediais.	Em Andamento	Financiado
PIEN,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Em Andamento	Próprios
PINHAIS,	OBRA	Execução de aproximadamente 12km de rede coletora de esgoto em PVC DN150 e PEAD até DE160, travessias e ligações prediais de esgoto.	Concluído	Financiado
PINHAIS,	OBRA	Adequação das instalações elétricas da EEE Maracanã para trocar as bombas e ampliar a capacidade de vazão	Concluído	Próprios
PINHAIS,	OBRA	Execução de obra civil para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação no centro de Reservação Jacob Macanhnan, na área de abrangência da GRCTL	Em Andamento	Próprios
PINHAO,	OBRA	EXECUÇÃO DE 1.121,10m DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 200mm PARA INTERLIGAR O RAP 200m³ DA VILA CALDAS AO SAA DE PINHÃO	Concluído	Próprios
PINHAO,	OBRA	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 50m³ NA VILA DOIS IRMÃOS	Concluído	Próprios
PINHAO,	OBRA	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO ALPOIADO EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 200m³ NA VILA CALDAS	Concluído	Próprios
PINHAO,	OBRA	Contratação de obra de readequação de acessibilidade predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na edificação da Central de Relacionamento da localidade de Pinhão.	Concluído	Próprios
PIRAI DO SUL,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Pirai do Sul-Pr: Contemplando a execução da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), 394,00m de linha de recalque DN 90mm, 3579,00m de rede coletora de esgoto, 230 lig	Concluído	Próprios
PIRAI DO SUL,	OBRA	Ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário do Município de Pirai do Sul com a execução das Instalações elétricas da Estação Elevatória de Esgoto (EEE).	Concluído	Próprios
PIRAI DO SUL,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Cristalino através de um poço tubular. Executar-se-á inicialmente as perfurações para instalação e cimentação do tubo de boca (16”) e do tubo de revestimento (10”). Concluída esta etapa, deve ser executada	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
PIRAQUARA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Piraquara: RDA e SETORIZAÇÃO, AAT IRAI/PIRAQUARA, EAT IRAI/PIRAQUARA E EAT RGRE	Em Andamento	Financiado
PIRAQUARA,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Em Andamento	Próprios
PIRAQUARA,	PROJETO	PBEN para ampliação da EEE Manoel Ribas para atender a demanda de crescimento do Presídio de Piraquara.	Em Andamento	Próprios
PITANGA,	OBRA	Obra civil e elétrica para nova captação com barragem, EEAB, AAB, macromedidores, válvula de controle, interligações e urbanização, além de recuperação estrutural do RSE03-Alto da Colina.	Em Andamento	Próprios
PITANGA,	OBRA	OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO MODULAR APOIADO DE EFLUENTE DA ETE PITANGA - Físico-Químico e Decantação – PRFV ou PP ou PEAD – AÇO INOX 316L CAPACIDADE 3456 m3/dia – ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PITANGA.	Concluído	Próprios
PITANGA,	PROJETO	Estação de tratamento em mais 30L/s; Tanques de produtos químicos; Adequação de casa de química e laboratório; interligações e dispositivos de controle operacional.	Em Andamento	Próprios
PLANALTO,	OBRA	Execução de 55.453,50 m de RCE; 2.249,92m do Int 01; 4.867,25m de Coletores 01,02,03,04,05,06,07,07*; 2300 LDE; 492,99m de Travessias aéreas e não destrutivas para os Coletores 01,03,04,05 e Interceptor 01; EEE 01, Linha de Recalque 01; EEE 02; Execução d	Em Andamento	Próprios
PLANALTO,	PROJETO	PBEN PARA AMPLIAÇÃO DO SAA PLANALTO COM INTERLIGAÇÃO AO SAA CAPANEMA: Poço 1 (SIA 6144), 01 EEB, 01 RAP, 4,6KM AAB, 01 TRATAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, 10 ELEMENTOS LEGALIZAÇÃO, 02 TRAVESSIAS, ACESSO, URBANIZAÇÃO, QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES BÁSIC	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Ponta Grossa: Execução de travessia sobre o Rio Pitangui em tubo de aço DN 700mm conforme projetos e interligação na rede existente, fornecimento e instalação de RHO co	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Contratação de Serviço de Apoio e Assessoramento Técnico à fiscalização (ATF) das obras do Sistema de Abastecimento de Água na Região de Abrangência da Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD: Das atividades a serem desenvolvidas pela empresa contrat	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Contratação de Serviço de Apoio e Assessoramento Técnico à fiscalização (ATF) das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na Região de Abrangência da Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD: Das atividades a serem desenvolvidas pela empresa contrat	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SAA	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SES	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Execução de 3.976 metros de rede coletora de esgoto no Jardim Ipiranga, 94 ligações prediais de esgoto, 02 estações elevatórias de esgoto tipo booster, linhas de recalque e obra de contenção do talude junto a travessia do Rio Verde.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município Ponta Grossa	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação e melhoria no processo de tratamento da ETE Olarias, da ETE Tibagi e da ETE Cará Cará. E PUL (Projeto de Unidades Lineares) para mel	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Obra para ampliação de 1.300m de emissário da ETE Tibagi	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) Projeto para Ampliação e Melhoria do Processo de tratamento da ETE Ronda e Ampliação da UGL.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Elaboração de serviços de topografia e elementos de legalização, para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para atendimento as demandas da GPOSD.	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Elaboração de serviços de topografia e elementos de legalização, para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, para atendimento as demandas da GPOSD.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Elaboração de 20 pranchas em formato A1 para desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicação do pavimento e interferências, perfil) e quantificação de materiais.	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	120,00m de sondagem a trado; 100,00m de sondagem SPT.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	45,00m de sondagem a trado; 45,00m de sondagem SPT.	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Elaboração de 8 pranchas em formato A1 para desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicação do pavimento e interferências, perfil) e quantificação de materiais.	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Furnas através de um poço tubular. Executar-se-á inicialmente as perfurações para instalação de tubo de boca (12") e do tubo de revestimento (8"). Concluída esta etapa, deve ser executado o furo em 6" at	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Contratação de empresa especializada em prestar serviços para fornecimento e substituição de telhas de aço galvanizado do barracão da UGL existente na ETE Verde, Ponta Grossa, Paraná	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	PBEN p revisão de projetos do RAP 06, EETs 26 e 27e AATs 4 e 5 do Sistema Tibagi	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Execução de 2.152 metros de rede coletora de esgoto no jardim Gralha Azul, 158 ligações prediais de esgoto, 01 estação elevatória de esgoto tipo booster e linha de recalque	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	6.860m de redes coletoras de esgoto, 388 ligações prediais, 900m de coletor, travessias, sondagens SPT e à trado e elementos para legalização em diversos bairros de Ponta Grossa (Redes esparsas).	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	PBES e PBGE para revisão do RAP 06, EETs 26 e 27 e AATs 4 e 5	Concluído	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Apoio Técnico de Fiscalização (ATF) para obras de água da Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	Apoio Técnico de Fiscalização (ATF) para obras de esgotos da Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	OBRA	Contratação de empresa especializada em prestar serviço de manutenção, reforma, reparos estruturais e ampliação predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas edificações da unidade operacional e adm	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	POÇO	Os serviços executados objetivam fazer a reavaliação de três poços tubulares (P01, P02 e P04) para definir a vazão possível para a operação deles para atender à demanda do sistema. Todos os 3 poços possuem câmara de bombeamento em 6", sendo que as profund	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	POÇO	Os serviços executados objetivam fazer a reavaliação de três poços tubulares (P01, P02 e P04) para definir a vazão possível para a operação deles para atender à demanda do sistema. Todos os 3 poços possuem câmara de bombeamento em 6", sendo que as profund	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	POÇO	Os serviços executados objetivam fazer a reavaliação de três poços tubulares (P01, P02 e P04) para definir a vazão possível para a operação deles para atender à demanda do sistema. Todos os 3 poços possuem câmara de bombeamento em 6", sendo que as profund	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	POÇO	A obra e serviços objetivam aprofundar/redimensionar o P03, recém perfurado até 100, para captar água do aquífero Furnas e atender à necessidade de acréscimo de produção do SAA de Ponta Grossa.	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
PONTA GROSSA,	PROJETO	5 km de levantamento topográfico; 4.500 m² de levantamento planialtimétrico cadastral de área; 2 km de locação e nivelamento de linha; 35 unidades de elementos para legalização de áreas urbanas.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	5 km de levantamento topográfico; 4.000 m² de levantamento planialtimétrico cadastral; 35 unidades de elementos para legalização de áreas urbanas.	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	210,00m de sondagem a trado; 95,00m de sondagem SPT	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	210,00m de sondagem a trado; 90,00m de sondagem SPT	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	16 pranchas para desenho técnico (planta, indicação do pavimento e interferências, perfil) e quantificação de materiais de adutora, linha de recalque, interceptor e emissário; 11 pranchas para Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificação de materi	Em Andamento	Próprios
PONTA GROSSA,	PROJETO	12 pranchas para Sistema de Abastecimento	Em Andamento	Próprios
PONTAL DO PARANA,	PROJETO	PBEN - Projetos Básicos Hidráulico e mecânico e anteprojetos estrutural, geotécnico, elétrico e de automação para implantação de pós tratamento na ETE Ipanema	Em Andamento	Próprios
PONTAL DO PARANA,	OBRA	Ampliação do SAA de Pontal do Paraná, execução de aproximadamente 5,2 km de Adutora de Água Tratada (AAT) em FD DN 400 entre o CR Ipanema e CR Shangrilá.	Concluído	Próprios
PONTAL DO PARANA,	OBRA	execução de melhorias na automação da eta praia de leste em pontal do parana	Em Andamento	Próprios
PONTAL DO PARANA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para implantação de pós tratamento na ETE Ipanema	Em Andamento	Próprios
PORECATU,	PROJETO	Elaboração de projeto básico hidráulico com básicos complementares para ampliação do SAA Porecatu	Em Andamento	Próprios
PORECATU,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através dehttp://sce.sanepar.com.br/images/calendario.gif um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 12". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas fríave	Concluído	Próprios
PORTO AMAZONAS,	OBRA	Contratação de obra para implantação do novo Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Porto Amazonas	Em Andamento	Próprios
PORTO RICO,	OBRA	A obra civil de melhorias, reforma e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na ETE Rio Paraná na cidade de Porto Rico, no âmbito da Gerencia Regional de Paranaíba GRPV	Concluído	Próprios
PORTO RICO,	PROJETO	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e os projetos Básicos Hidráulicos e Mecânicos para ampliação da Rede de Distribuição do SAA de Porto Rico.	Concluído	Próprios
PORTO RICO,	OBRA	Obra de Ampliação SAA no município do Porto Rico. Execução de RAP 02 - 1000 m³, EET-03, sistema tratamento, obras elétricas, rede de distribuição de água DN200 900m e DN110 397m - total 1297,00 m	Em Andamento	Próprios
PORTO RICO,	OBRA	Reforma das unidades operacionais de água do SAA Porto Rico	Concluído	Próprios
PORTO RICO,	OBRA	Reforma da central de relacionamento ao cliente incluindo pintura; substituição de acabamentos e esquadrias; adequação de acessibilidade; e melhorias em muros, cercas, instalações elétricas e hidráulicas	Concluído	Próprios
PORTO UNIAO,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de Porto União	Em Andamento	Próprios
PRIMAVERA (LEOPOLIS),	OBRA	Operacionalização de poço, execução de 1.789 m de adutora de água tratada, reservatório apoiado com 25 M³ e 3.837,14 metros de rede de distribuição de água tratada.	Em Andamento	Próprios
PRUDENTOPOLIS,	PROJETO	PBEN - Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação de reservação e adequação de RDA e ampliação da capacidade de produção do SAA (FAD 470/2022)	Em Andamento	Próprios
PRUDENTOPOLIS,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para recuperação estrutural dos dois RALF's existentes, novo desarenador e estudo do emissário na ETE Matadouro.	Em Andamento	Próprios
PRUDENTOPOLIS,	OBRA	Contratação de empresa especializada em prestar serviço de reforma, reparos estruturais e ampliação predial de bens imóveis, com fornecimento total de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, nas Unidades Operacionais da localidade de Prudentópolis	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	OBRA	Reparos no muro da Estação de Tratamento de Água de Quatiguá, com demolição parcial e nova recomposição e substituição do portão de acesso danificado, e melhorias no almoxarifado inacabado do pátio, SAA Quatiguá.	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	OBRA	Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgotos "ETE Modular" na estação de tratamento de esgotos existente "ETE Bonito" com Q= 12 L/s.	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	OBRA	Execução de serviços para instalação do sistema de pós-tratamento modular, com execução de 3.612,14 m de emissário final da Estação de Tratamento de Esgotos	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	PROJETO	Elaboração de projeto de básico hidráulico e complementares para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Quatiguá.	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
QUATIGUA,	POÇO	Perfuração Poço 9 Quatiguá	Concluído	Próprios
QUATRO BARRAS,	PROJETO	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UNIDADES LINEARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE QUATRO BARRAS - REGIÃO PEDREIRA	Concluído	Financiado
QUATRO BARRAS,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação da ETE Orestes Tha	Em Andamento	Próprios
QUATRO BARRAS,	OBRA	Execução de serviços de instalações elétricas e hidráulicas para uma captação emergencial de água bruta.	Em Andamento	Próprios
QUEDAS DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de duas bases em concreto armado para dois reservatórios de fibra de vidro apoiados com capacidade de 200m3 cada	Concluído	Próprios
QUEDAS DO IGUAÇU,	OBRA	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BIOLÓGICO MODULAR CAP. 40 L/s – MUNICÍPIO QUEDAS DO IGUAÇU – ETE CAMPO NOVO: Execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular com processo de tratamento aerad	Em Andamento	Próprios
QUEDAS DO IGUAÇU,	PROJETO	Projeto de unidades lineares para execução de 11765m de RCE, a fim de atendimento a demanda para execução em parceria com a prefeitura municipal de Quedas do Iguaçu.	Concluído	Próprios
QUEDAS DO IGUAÇU,	OBRA	Implantação de reservatório de 100m3 em Pindorama - Quedas do Iguaçu- GRGA.	Em Andamento	Próprios
QUERENCIA DO NORTE,	OBRA	- Rede Coletora de Esgoto (24.187,50 metros); - Ligações prediais de Esgoto (975,00 unidades).	Em Andamento	Próprios
QUERENCIA DO NORTE,	PROJETO	Desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Porto Brasília.	Em Andamento	Próprios
QUITANDINHA,	OBRA	Ampliação de 9,0 km de Rede Coletora de Esgotos, 1,0 km de Coletor, 376 ligações prediais, EEE Centro, linha de recalque, implantação do pós-tratamento da ETE Quitandinha e instalações elétricas.	Concluído	Financiado
QUITANDINHA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SAA para novo poço e aumento da Produção do SAA	Em Andamento	Próprios
RAMILANDIA,	OBRA	Obras civis e instalações eletromecânicas do SES Ramilândia	Em Andamento	Não Oneroso
RAMILANDIA,	OBRA	Implantação ETE Ramilândia, com capacidade de 5 l/s, execução de canteiro de obras, acesso e urbanização, e de laboratório e escritório.	Em Andamento	Não Oneroso

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
RAMILANDIA,	OBRA	Implantação ETE Ramilândia por sistema de filtros plantados (wetlands / Solução Baseada na Natureza - SbN), compreendendo: elaboração dos projetos básico e executivo, montagens, interligações, instalações elétricas, comissionamento, pré-operação e operação	Em Andamento	Não Oneroso
REALIZA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia para implantação de Estação de Tratamento de Lodo na Estação de Tratamento de Água 70L/s.	Concluído	Próprios
REBOUCAS,	OBRA	AMPLIAÇÃO DO SAA DE REBOUCAS (PR): EXECUÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL COM BARRAGEM DE NÍVEL, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, TRAVESSIA SOB BR-153, TRAVESSIA SOBRE RIO, DESARENADOR, CAIXA DE MANOBRA, ETA MODULAR (COMPACTA), INTERLIGAÇÕES, 03 RESERVATÓRIO	Concluído	Próprios
REBOUCAS,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de Rebouças	Em Andamento	Próprios
REBOUCAS,	OBRA	Obra de ampliação de rede de energia elétrica de 38 metros e novo transformador de 112,5 kVA para atender aumento de carga de 3#90 A para 3#200 A na ETA de Rebouças/PR.	Concluído	Próprios
RENASCENCA,	OBRA	Execução de leitos de secagem e UGL na ETE Calcanhar, com revitalização da área da Estação.	Em Andamento	Próprios
RENASCENCA,	OBRA	Urbanização das áreas CSB e acesso	Concluído	Próprios
RENASCENCA,	PROJETO	Serviços de Topografia para fornecimento de base altimétrica - Baulândia	Concluído	Próprios
RESERVA,	OBRA	Tanque de contenção de Produtos Químicos	Em Andamento	Próprios
RIBEIRAO DO PINHAL,	OBRA	Execução de estação elevatória de esgotos - "EEE Penitenciária estadual", 4.796 m de Linha de recalque e 1.090,60 m de interceptor	Concluído	Próprios
RIBEIRAO DO PINHAL,	OBRA	Execução de extensão de rede de energia elétrica rural com instalação de poste e transformador para atendimento a Elevatória de Esgotos - EEE-03	Concluído	Próprios
RIBEIRAO DO PINHAL,	PROJETO	Elaboração de projeto básico hidráulico e complementares para ampliação dos sistemas de abastecimento de água de Ribeirão do Pinhal/PR (sede) e no distrito de Triolândia. (distrito).	Em Andamento	Próprios
RIBEIRAO DO PINHAL,	OBRA	A presente contratação visa atender à determinação judicial do Tribunal de Justiça, Comarca de Ribeirão do Pinhal (Processo nº 0001856-28.2023.816.0145), que estabelece o fornecimento de água tratada a 116 novas famílias assentadas, conforme listagem apre	Em Andamento	Próprios
RIBEIRAO DO PINHAL,	OBRA	A presente contratação visa atender à determinação judicial do Tribunal de Justiça, Comarca de Ribeirão do Pinhal (Processo nº 0001856-28.2023.816.0145), que estabelece o fornecimento de água tratada a 116 novas famílias assentadas, conforme listagem apre	Em Andamento	Próprios
RIO AZUL,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio Azul, PR: Execução de aproximadamente 2.744,00m de emissário e via de acesso a ETE Faxinal.	Concluído	Próprios
RIO BOM,	OBRA	Estação de Tratamento de Esgoto – Lodos Ativados, 1.120,75 metros de Emissário, 2.435,34 metros de Coletores, 3.003,31 metros de Interceptor, 10.063,88 metros de Rede Coletora de Esgoto, 603 unidades de Ligações Prediais de Esgoto, Urbanização e Instalaçõ	Em Andamento	Financiado
RIO BONITO DO IGUAU,	OBRA	Contratação de obra de readequação de acessibilidade predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, na edificação da Central de Relacionamento da localidade de Rio Bonito do Iguaçu.	Concluído	Próprios
RIO BRANCO DO SUL,	OBRA	A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio Branco do Sul com execução de 19.709,56 metros de rede coletora, 1.117 ligações prediais, 4.082,24 metros de linha de recalque, 3.425,06 metros de Coletor, implantação da uma Elevatória	Em Andamento	Financiado
RIO BRANCO DO SUL,	OBRA	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio Branco do Sul visa a execução de 13.745,40 metros de rede coletora, 842 ligações prediais, 1.009,82 metros de linha de recalque, 1.717,42 metros de Coletores de Esgoto, implantação da Eleva	Em Andamento	Financiado
RIO BRANCO DO SUL,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmente	Concluído	Próprios
RIO BRANCO DO SUL,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Karst através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro 10". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas metamórficas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralmente	Concluído	Próprios
RIO BRANCO DO SUL,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam realizar Teste de Bombeamento para reavaliação hidráulica do Poço 17 (CODSIA 6322).	Concluído	Próprios
RIO NEGRO,	OBRA	Reforma e adequação de acessibilidade da Central de Atendimento de Rio Negro.	Concluído	Próprios
RIO NEGRO,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Concluído	Próprios
RIO NEGRO,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ampliação do SAA Rio Negro	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Implantação de 01 Estação de Elevatória de Esgotos "EEE - Cafezal e outra "EEE-Ferreira Braga", execução de 1.275,71 m de interceptor Cafezal, 1.157,47 de Linha de recalque e 422,11 m de rede coletora de esgotos.	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Execução de Reservatório (metálico) Apoiado - RAP de 1000 m3 no município de Rolândia.	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Execução de Reservatório (metálico) Apoiado - RAP de 500 m3 no município de Rolândia.	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Execução de Adutora de Água Tratada AAT-Cambé-Rolândia, Travessia, Estação Elevatória de Água Tratada, Interligação da Adutora AAT-Cambé-Rolândia ao RSE no Centro de Reservação Central/Rolândia.	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	PROJETO	Elaboração de projetos de unidades lineares, hidráulico básico e complementares básico, para ampliação do SES	Concluído	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Operacionalização do Poço P-06, execução de 147,00 m de rede de distribuição de água, casa de química para tratamento e instalações elétricas, para ampliação na localidade de Nossa Senhora Aparecida.	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	OBRA	Execução das instalações elétrica e automação da EET05 (Booster Dom Pedro II); EET06 (Booster Matiusi); EET09 (CR Nobre); EET03 (CR Santiago); EET04 (CSB Berguer); EEB04 (Captação Santiago); EEB07 (Captação Jaú); EEB02/EEB06 (Captação Ema); ETA01 e de Ár	Em Andamento	Próprios
ROLANDIA,	PROJETO	PBES e PBGE para nova EET 02 - SAA	Concluído	Próprios
RONCADOR,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Roncador, compreendendo a implantação de uma ETE com capacidade de 16 L/s, execução de Interceptor com 5.443,46 m, Rede Coletora de Esgoto com 34.374,90 m, 1.908 Ligações Pr	Em Andamento	Financiado
RONCADOR,	OBRA	Esta obra tem por finalidade a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Roncador, compreendendo a implantação de uma ETE Modular.	Em Andamento	Financiado
RONDON,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Rondon, com Interligação e operacionalização de poço tubular profundo CSB-08- SIA 5688; CSB-08 – Abrigo de Elétrica; Adutora AAB-08; Rap/interligações; Obras elétricas.	Em Andamento	Próprios
ROSARIO DO IVAI,	OBRA	Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário em Rosário do Ivaí, compreendendo a execução de estação elevatória de esgotos - EEE-01 vazão de 11m³/h, interligações hidráulicas e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
SABAUDIA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água em Sabáudia, compreendendo a operacionalização do Poço P-08, execução de 1.980,42 m de Adutora de água Bruta AAB-06, 02 Elevatórias de Água tratada EET-02 2 EET-03, 2.214,75 m de Adutora de água tratada AAT-01	Em Andamento	Próprios
SALTO DO ITARARE,	OBRA	Recuperação e melhoria dos arruamentos e acessos com rachão e brita graduada, substituição de portão de veículos, execução de canaletas e galerias pluviais internas, substituição de cercamento frontal e pintura das unidades operacionais, no SES de Salto d	Em Andamento	Próprios
SALTO DO LONTRA,	PROJETO	Elaboração do Projeto Básico de Engenharia (projeto hidráulico, estrutural, sondagem, mecânico, elétrico e automação), para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Salto do Lontra (PR).	Concluído	Próprios
SANTA CRUZ MONTE CASTELO,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Cruz do Monte Castelo, com Interligação e operacionalização de poço tubular profundo CSB-08 - SIA 5526; CSB-08 – Abrigo de Elétrica; Adutora AAB-08; Rap/interligações; Obras elétricas.	Em Andamento	Próprios
SANTA CRUZ MONTE CASTELO,	OBRA	Execução de Serviços de Obra Civil para modificação de filtro anaeróbio em filtro biológico aerado na ETE Água Quente	Em Andamento	Próprios
SANTA FE,	OBRA	Execução de leitos de secagem na ETE Água do Brás	Em Andamento	Próprios
SANTA FE,	OBRA	Obras e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Santa Fé - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
SANTA FE,	PROJETO	Projeto geotécnico, estrutural e sondagem para execução de leitos de secagem na ETE-Água do Brás	Concluído	Próprios
SANTA HELENA,	OBRA	Contratação de obra para melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, por meio da implantação de sistema de desinfecção por UV e precipitação de fósforo na ETE, do município de Santa Helena	Concluído	Próprios
SANTA HELENA,	PROJETO	Projeto para implantação de reservatórios de acúmulo nas estações elevatórias de esgoto EEE 01 e EEE 02 de Santa Helena.	Concluído	Próprios
SANTA HELENA,	OBRA	Execução de 2.852,53 m de rede coletora de esgoto em Santa Helena.	Em Andamento	Próprios
SANTA HELENA,	OBRA	Execução de 3.121,15 m de rede de água e 143 ligações prediais no SAA de Santa Helena	Em Andamento	Próprios
SANTA HELENA,	OBRA	Adequação da entrada e saída de água do reservatório e do barrilete do poço de Santa Helena.	Concluído	Próprios
SANTA INES (ITAIPULANDIA),	OBRA	INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA (127/220V 3X50A) PADRÃO COPEL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO ANEXOS.	Concluído	Próprios
SANTA INES,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares para Implantação do SES de São Santa Inês	Em Andamento	Próprios
SANTA IZABEL DO OESTE,	OBRA	Operacionalização dos reservatórios RAP4 e RAP5 (150 m³ cada), implantação da adutora de água tratada AAT3 (400,0m DE 110mm) com fornecimento parcial de materiais.	Concluído	Próprios
SANTA IZABEL DO OESTE,	OBRA	Adequações nos sistemas de tabiques e lamelas da ETA Anta Gorda	Em Andamento	Próprios
SANTA LUCIA,	PROJETO	Contratação de Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Santa Lúcia (PR) contemplando ETE, EEEs, linhas de recalque, coletores e RCE.	Em Andamento	Próprios
SANTA MARIANA,	PROJETO	Elaboração de Projeto básico hidráulico, com complementares e projeto de unidades lineares para implantação do SES no distrito de Panema, município de Santa Mariana, para atendimento ao parque industrial.	Em Andamento	Próprios
SANTA MARIANA,	OBRA	Execução de Reservatório Elevado com capacidade de 50 m³, 1.675,00 m de adutora de água tratada, 2.676,00 m de rede de distribuição de água e instalação de booster.	Em Andamento	Próprios
SANTA MARIANA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Quinzópolis, município de Santa Mariana	Em Andamento	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	OBRA	Readequação das instalações civis e eletromecânicas da captação de água de Santa Terezinha de Itaipu, com a construção de: uma nova entrada de energia, fechamento da área com muro, acesso a captação do lago, abrigo para quadros de comando, substituição do	Concluído	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	OBRA	Readequação das instalações civis e eletromecânicas da captação de água de Santa Terezinha de Itaipu, com a construção de: uma nova entrada de energia, fechamento da área com muro, acesso a captação do lago, abrigo para quadros de comando, substituição do	Concluído	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	OBRA	Adequações e melhorias na infraestrutura da ETE, estação de tratamento de esgoto de Santa Terezinha de Itaipu.	Concluído	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	OBRA	Execução de obra de adequações e reforma e predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, nas edificações das unidades administrativas e operacionais das localidades de Santa Terezinha de Itaipu	Em Andamento	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	PROJETO	Contratação de serviços de topografia para execução de rede coletora de esgoto EXPANSAR, no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Terezinha de Itaipu – GRFI	Em Andamento	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	PROJETO	Contratação de serviços Sondagem para execução de rede coletora de esgoto EXPANSAR, no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Terezinha de Itaipu – GRFI	Em Andamento	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	PROJETO	Contratação de serviços de topografia para execução de Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Terezinha de Itaipu – GRFI	Em Andamento	Próprios
SANTA TEREZINHA ITAIPU,	PROJETO	Contratação de serviços de Sondagem para Melhoria, no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santa Terezinha de Itaipu – GRFI	Em Andamento	Próprios
SANTANA DO ITARARE,	OBRA	Recuperação e melhoria dos arruamentos e acessos com rachão e brita graduada, obras de melhoria no sistema de coleta de águas pluvial, na ETE Lava Pés - SES de Santana do Itararé.	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Execução de remanescente da obra de ampliação da estação de tratamento de esgotos "ETE Boi Pintado"	Em Andamento	Financiado
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Substituição do antigo cercamento em arame farpado já danificado, por cerca tipo alambrado, colocação de portão de acesso em local adequado, revitalização e iluminação da área da Poço P-03 - EEB 4, SAA Santo Antônio da Platina.	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Reforma de trecho do cercamento em alambrado e calçamento da área dos Reservatórios 1 e 2 que estão danificados, com execução de estrutura de reforço e muro para reconstrução dos taludes que desbarrancaram devido as fortes chuvas. Fechamento com a instala	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Substituição do antigo cercamento tipo alambrado já danificado, por novo cercamento do mesmo tipo, substituição de portão de acesso, revitalização da urbanização e drenagem e iluminação da área da unidade operacional EET6 , reforma e adequação da edificaç	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Substituição do cercamento tipo alambrado já danificado, substituição de portão de acesso, e revitalização da iluminação, substituição de calçadas internas e externas danificadas, destoca de árvores no passeio, pintura total da área operacional da elevató	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Substituição do antigo cercamento em arame farpado já danificado, por cerca tipo alambrado, substituição de portão de acesso em local adequado, revitalização e iluminação da área da EEB 6 (Poço 16), adequação da edificação existente para colocação adequad	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Adequação de edificação existente na ETA para implantação do novo Laboratório Regional de Água, com colocação de balcão para laboratório, adequações elétricas para instalação de equipamentos de análises, adequação em bancadas de granito, manutenção nos fo	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	OBRA	Reforma e Adequação do Laboratório Regional de Esgoto, localizado nas dependências da Estação de Tratamento de Água de Santo Antonio da Platina, com demolições de paredes, substituição de piso, adequação e colocação de balcão para laboratório, armários, a	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para Simulação Hidráulica do SAA e reavaliação do ETP- detalhamento do ETP	Em Andamento	Próprios
SANTO ANTONIO DA PLATINA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para adequação/ substituição do emissário existente DN 400	Concluído	Próprios
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE,	OBRA	Reforma das Centrais de Relacionamento da GCSO e GRFB (Santo Antônio do Sudoeste)	Concluído	Próprios
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia para Ampliação do SAA (Operacionalização do CSB06)	Em Andamento	Próprios
SAO CARLOS DO IVAI,	OBRA	obra de expandir com execução de 11.458 metros de rce e 621 lpe's para atendimento da bacia por gravidade de São Carlos do Ivaí	Em Andamento	Próprios
SAO DOMINGOS(MARINGA),	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de São Domingos - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
SAO JOAO (ALTONIA),	OBRA	Execução de 01 abrigo para quadro de comando tipo 1 no CSB 01 com área de 3,91m², incluso reforma e pintura do pátio existente.	Concluído	Próprios
SAO JOAO DO IVAI,	OBRA	“Instalação do equipamento de aeração no filtro, com fornecimento e instalação de 02 (dois) Sopradores de ar tipo parafuso, sendo 1 reserva, uma base de concreto armado com telhado de proteção, instalação da tubulação de conexão do soprador até o tubo de	Concluído	Próprios
SAO JOAO DO IVAI,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser integralment	Concluído	Próprios
SAO JOAO DO IVAI,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar o aquífero Serra Geral/ Guarani através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas deve ser int	Concluído	Próprios
SAO JOAO DO IVAI,	OBRA	Implantação da Estação Elevatória de Esgoto EEE-02, execução de 1.160 metros de linha de recalque, execução de 6.589,70 metros de rede coletora de esgoto, execução de 489 ligações prediais de esgoto e Instalações Elétricas.	Em Andamento	Próprios
SAO JOAO DO TRIUNFO,	PROJETO	Contratação de projeto básico de engenharia para ampliação e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São João do Triunfo-PR. Mobilização Inicial, Levantamento de Dados, Plano de Trabalho, Validação das Informações, Reunião Inicial, V	Concluído	Próprios
SAO JOAO,	OBRA	Ampliação da ETE de São João com execução de Laboratório, decantador secundário, leitos de secagem, interligações hidráulicas, instalações elétricas e urbanização.	Concluído	Próprios
SAO JOAO,	OBRA	Execução de barragem de nível e de estação elevatória de água bruta - EEB 01	Concluído	Próprios
SAO JORGE DO OESTE,	PROJETO	Contratação de projeto para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município São Jorge do Oeste, contemplando captação superficial para 20 l/s, ETA para 20 l/s, adutora DN 200 mm com 4,4 km de extensão e EET para 20 l/s.	Concluído	Próprios
SAO JORGE DO OESTE,	OBRA	Serviços de reformas, adequações e melhorias prediais casa de química 45,03 m².	Concluído	Próprios
SAO JORGE DO OESTE,	OBRA	Reforma e ADEQUAÇÃO casa de química (18,15 m²) e estruturas hidráulicas CSB 03 - Poço Bárbara - São Jorge D'Oeste	Concluído	Próprios
SAO JORGE DO PATROCINIO,	OBRA	Execução de 02 abrigos para quadro de comando tipo 1 no CSB 01 e CSB 02, com área de 3,91m², incluso reforma e pintura dos pátios existentes.	Concluído	Próprios
SAO JORGE DO PATROCINIO,	POÇO	Os serviços devem ser executados objetivando captar o aquífero Caiuá através de um poço, com câmara de bombeamento no diâmetro de 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas alteradas deve ser integralmente revestido.	Concluído	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	Elaboração de plano de segurança e monitoramento da Barragem do Miringuava	Em Andamento	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	Serviço de Apoio Técnico à Fiscalização da SANEPAR nas Obras de Implantação da Barragem Miringuava, município de São José dos Pinhais	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Execução da Obra de Implantação da Barragem Miringuava – Fase II (serviços de construção de estradas vicinais e de demolições na área do reservatório), no município de São José dos Pinhais	Em Andamento	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Obra de Ampliação da Estação de Tratamento – ETL da Estação de Tratamento de Água – ETA Miringuava, no município de São José dos Pinhais	Concluído	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	Projeto executivo para ampliação de rede coletora de esgoto e estação elevatória de esgotos - EEE Santo Antonio bairro Colônia Rio Grande.	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Readequação da Estação de Tratamento de Lodo - ETL ETA Rio Pequeno e instalações elétricas	Em Andamento	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de São José dos Pinhais - Borda do Campo	Em Andamento	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de São José dos Pinhais, implantação das EEAT 01 e EAAT 01P na área da ETA Cotia	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE GRADEAMENTO MANUAL MODULAR E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DA CAPTAÇÃO MIRINGUAVA	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO GEORREFERENCIADO DAS OBRAS DA BACIA RIO PEQUENO – S.E.S. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Concluído	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Fornecimento e instalação de estação de tratamento modular de esgoto.	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	A obra consiste na construção, desativação e remanejamento de diversos trechos de Rede de Distribuição Rural - RDR que fazem parte do sistema de distribuição de energia elétrica concessionado a Companhia Paranaense de Energia – Copel. Em razão dessas alte	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	SES – EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, COLETOR DE ESGOTO, AMPLIAÇÃO EEE GUATUPE E A IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS NA BACIA DO ITAQUI.	Em Andamento	Financiado
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	Contratação de serviços de elaboração de desenho e materiais técnicos para ampliação da Usina Sanepar de Bioenergia – US Bio, no Sistema de Esgotamento Sanitário de Curitiba e Região Metropolitana.	Concluído	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Substituição de cercas e portões	Concluído	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Reforma de edificação e pátio coordenação de Manutenção São José dos Pinhais	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	reformas das edificações Atendimento Comercial SJP GCML	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para ETL da ETA Cotia	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	PROJETO	PBEN para ampliação do SAA de Cotia (São Jose dos Pinhais) com analise dos PHs e integração ao Sistema Miringuava	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Execução de obra civil para implantação de válvulas anulares incluindo serviços elétrico e de comunicação no centro de Reservação Arujá, na área de abrangência da GRCTL	Em Andamento	Próprios
SAO JOSE DOS PINHAIS,	OBRA	Adequação das instalações elétricas da EEE Cidade Jardim no município de São José dos Pinhais.	Em Andamento	Próprios
SAO MANOEL DO PARANA,	OBRA	Instalação de quadro de comando no SAA de São Manoel do Paraná CSB-01.	Concluído	Próprios
SAO MATEUS DO SUL,	OBRA	Reforma na Central de Relacionamento de São Mateus do Sul	Concluído	Próprios
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	execução de urbanização, fechamento da área e interligação do RAP 02; execução da adutora de água bruta PEAD DE 225 mm para interligação do poço CSB 05 até o RAP 02 do SAA de São Miguel do Iguaçu. Com fornecimento total de materiais, insumos e equipamento	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de 04 leitos de secagem na ETE de São Miguel do Iguaçu; de melhorias na infraestrutura e manutenção da ETE.	Concluído	Próprios
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	Obra de adequações e reforma predial de bens imóveis, com fornecimento total de peças, equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, nas edificações das unidades administrativas e operacionais de São Miguel do Iguaçu.	Em Andamento	Próprios
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de serviços de reurbanização nos poços 02, 04, 05 e 08; recuperação do acesso (CSB05), fornecimento e instalação de cerca ripo alambreado nos poços (02, 04 e 08), a instalação de portão para veículos, construção de uma casa de química no poço 01 (CS)	Em Andamento	Próprios
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	Execução para substituição de 6.196,00 m de rede de distribuição de água e relocação de 276 ligações no SAA de São Miguel do Iguaçu.	Em Andamento	Próprios
SAO MIGUEL DO IGUAÇU,	OBRA	Contratação de obra para execução recuperação estrutural e reforma dos reservatórios de concreto do sistema de abastecimento de São Miguel do Iguaçu.	Em Andamento	Próprios
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA,	OBRA	Operacionalização do poço 07, implantação do RAP 03 de 300 m³, casa de química, 12.026 metros de rede de distribuição de água, e 189 ligações prediais de água	Em Andamento	Próprios
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares para Implantação do SES de São Sebastião da Amoreira.	Em Andamento	Próprios
SAO TOME,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de São Tomé, através da intervenção nas seguintes unidades: Canteiro de Obras; Administração Local da Obra – ALO; Reservatório Apoiado de 500 m³ (RAP02); Elevatória (EET-02); Anéis de distribuição; Urbanização	Concluído	Próprios
SAPOPEMA,	OBRA	Execução de 03 Elevatórias de esgotos, 2.817,92 m de linha de recalque, 12.850,97 m de rede coletora de esgoto, 434 ligações prediais de esgoto.	Em Andamento	Financiado
SAPOPEMA,	POÇO	A obra e serviços executados objetivam captar os aquíferos Rio Bonito e Itararé através de um poço, com câmara de bombeamento integral no diâmetro 8". O perfil superficial desse poço, composto por solos e rochas friáveis, alteradas e fraturadas e a Formaç	Em Andamento	Próprios
SAUDADE DO IGUAÇU,	OBRA	Execução de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário, no município de Saudade do Iguaçu, contemplando redes coletoras (16,673m), interceptores (7.429m), EEE-01 Q=10L/s, linha de recalque (1.102m). Urbanização, Terraplanagem e Rede de água d	Em Andamento	Financiado
SAUDADE DO IGUAÇU,	OBRA	Estação de Tratamento de Esgoto doméstico no sistema Wetland Construído Francês	Em Andamento	Financiado
SAUDADE DO IGUAÇU,	PROJETO	Ampliação do sistema de tratamento de água de Saudades do Iguaçu contemplando captação flutuante, ETA, reservatório, adutoras e RDA para área de ampliação da sede urbana do município.	Concluído	Próprios
SAUDADE DO IGUAÇU,	OBRA	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, LABORATÓRIO FÍSICO QUÍMICO, SALA DE PREPARO E DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E ALMOXARIFADO 58,50m².	Concluído	Próprios
SENGES,	OBRA	Captação Subterrânea 07 (CSB-07), Reservatório Apoiado 05 (RAP-05), Adutora de Água Bruta 04 (AAB-04) e Estação Elevatória de Água Bruta 08 (EEB-08).	Em Andamento	Próprios
SENGES,	OBRA	Tanque de contenção de Produtos Químicos	Em Andamento	Próprios
SERRA DOS DOURADOS,	PROJETO	Ampliação SAA, no distrito de Serra dos Dourados município do Umuarama, básicos (hidráulico, geotécnico, estrutural, mecânico, elétrico e automação) para obra de ampl do sist de reservação existente (impl de RAP de 250 m3 em aço vitrificado), impl de elev	Em Andamento	Próprios
SERRANOPOLIS DO IGUAÇU,	OBRA	Unidade 02: ETE modular (Qmed = 8L/s)	Em Andamento	Próprios
SERRANOPOLIS DO IGUAÇU,	OBRA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Serranópolis do Iguaçu. Unidade 01: aprox 7.600m de coletores, aprox. 25.000m de RCE, uma EEE padrão, uma EEE de bombeamento em linha e 2.360m de linha de recalque, e 986 LPE.	Em Andamento	Próprios
SERRANOPOLIS DO IGUAÇU,	PROJETO	PUL de 5.000 m de rede coletora de esgoto, 300 ligações prediais e SBL	Concluído	Próprios
SERTAOZINHO,	OBRA	Obra de ampliação SAA do distrito de Sertãozinho (Engenheiro Beltrão). Execução Canteiro de obras; Fuste em Concreto Armado; Reservatório 75m3 em PRFV; Interligações Hidráulicas; Urbanização da Área; Obras elétricas.	Concluído	Próprios
SIQUEIRA CAMPOS,	OBRA	Fornecimento e instalação de distribuidor rotativo para filtro biológico, em aço inox AISI 316L. Diam. 12m, vazão 10-50 L/S com acionamento motorizado, tensão 220/380V Trifásica.	Em Andamento	Próprios
SIQUEIRA CAMPOS,	OBRA	Operacionalização do poço 10 (SIA 6101) de 85 m³/h, estação elevatória intermediária EEB-11, reservatório de passagem RAP-03 com 30 m³, e adutora de água bruta AAB-06 de 3.101,30 m, interligações e instalações elétricas.	Em Andamento	Próprios
TAPIRA,	OBRA	Instalação de quadro de comando no SAA de Tapira CSB-02.	Concluído	Próprios
TELEMACO BORBA,	OBRA	Ampliação do SES de Telêmaco Borba - Implantação EEE Marinha 2,2 l/s, 1.054m de Linha de Recalque da EEE Marinha, 12.800m de Rede Coletora e 560 Ligações e Travessias.	Em Andamento	Financiado
TELEMACO BORBA,	OBRA	TRATAMENTO MODULAR APOIADO – AERAÇÃO COM MBBR OU SBR, LODOS ATIVADOS AERAÇÃO PROLONGADA OU IFAS EM AÇO INOX AISI 316L CAP 80 L/s – MUNICÍPIO TELÊMACO BORBA – ETE LIMEIRA;	Em Andamento	Próprios
TELEMACO BORBA,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para avaliação para ETE Marinha (com reabilitação da mesma) ou transformação em EEE com recalque para outra bacia	Em Andamento	Próprios
TELEMACO BORBA,	PROJETO	Projeto de unidades lineares.	Em Andamento	Próprios
TELEMACO BORBA,	OBRA	Obra de melhorias prediais nos Sistemas da GRTB	Em Andamento	Próprios
TELEMACO BORBA,	OBRA	Obra de melhorias prediais nos Sistemas da GRTB	Em Andamento	Próprios
TERRA ROXA,	OBRA	Execução de Decantador de Esgoto e Interligações ao sistema existente na Estação de Tratamento de Esgoto da localidade de Terra Roxa, pertencente à área de abrangência da GRTO – Gerência Regional Toledo, com fornecimento total de materiais, equipamentos,	Concluído	Próprios
TERRA ROXA,	OBRA	Demolição e construção de casa de química	Concluído	Próprios
TIBAGI,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Tibagi-PR, com execução de reservatórios, estação elevatória de água tratada, interligação na ETA, urbanização, drenagem e instalações elétricas	Em Andamento	Próprios
TIBAGI,	OBRA	Rede coletora de esgoto: 1.336,00 metros em PVC DN150; Ligações Prediais de Esgoto: 61 ud em PVC DN100; Coletor 01: 601,00 metros em PVC DN200 (parcialmente executado); Coletor 01 – Travessia: 29,00 metros em FD DN200 (parcialmente executado); Estação Ele	Em Andamento	Próprios
TOLEDO,	OBRA	Fornecimento Instalação e ampliação de estação de tratamento de esgoto ETE Modular ETE RIO TOLEDO – Processo Aeróbio – capacidade 150 l/s – Esgotamento sanitário do município de Toledo – Pr;	Em Andamento	Próprios
TOLEDO,	OBRA	Ampliação do SES de Toledo com execução de 61.658,69m de RCE, 10.274,93m de Interceptores, 1.170,00m de Linha de Recalque, 4.197 LPE e Estação Elevatória de Esgoto São Francisco.	Concluído	Próprios
TOLEDO,	PROJETO	Projeto elétrico para interligação poço 32 e 33	Concluído	Próprios
TOLEDO,	PROJETO	Contratação de Sondagem a Trado p Ampliação do SES de Toledo	Concluído	Próprios
TOLEDO,	PROJETO	Projeto Básico de Engenharia (hidráulico, estrutural, geotécnico, sondagem, mecânico, elétrico e automação) para poço CSB-27 (poço 27), EEB, AAB do CSB 27 ao CR Guarani e Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na ETA existente.	Em Andamento	Próprios
TOLEDO,	OBRA	Execução de 3.171,08m2 de acesso com raspagem de camada vegetal, compactação mecânica e esparramar pedra graduada em todo acesso com espessura de 15 cm.	Em Andamento	Próprios
TOMAZINA,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares e Projeto de Unidades Lineares para Ampliação do SES	Em Andamento	Próprios

PROJETO E OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	STATUS	LINHA DE FINANCIAMENTO
TOMAZINA,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
TRES BARRAS DO PARANA,	OBRA	Ampliação e reforma do atual escritório de atendimento ao público da cidade de Três Barras do Paraná.	Em Andamento	Próprios
TRIGOLANDIA,	POÇO	A obra e serviços objetivam captar água do aquífero Cristalino através de um poço tubular. Executar-se-á inicialmente as perfurações para instalação e cimentação do tubo de boca (14”) e do tubo de revestimento (10”). Concluída esta etapa, deve ser executada	Em Andamento	Próprios
TUNEIRAS DO OESTE,	OBRA	Instalação de quadros de comando no SAA de Tuneiras do Oeste CSB-01 e CSB-03.	Concluído	Próprios
UBIRATA,	OBRA	Contratação de uma Parceria Público-Privada na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação dos SERVIÇOS de esgotamento sanitário nas Microrregiões de Água e Esgoto Oeste, de acordo com a descrição, características e especificações técnicas detalh	Em Andamento	Próprios
UBIRATA,	PROJETO	Projeto para ampliação SAA de Ubitatã. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico Hidráulico com complementares básicos para expansão da RDA, implantação de RAP com capacidade para 500 m3 e readequações elétricas e mecânicas da ETA e da Capt	Concluído	Próprios
UBIRATA,	OBRA	Execução de Captação Poço 04, Urbanização Poço 04, Adutora AAB02, Interligação Poço 04 ao RAP 02, Casa de Tratamento, Obras de Instalações Elétricas e de Automação, Commissionamento, Pré-Operação e Treinamento.	Em Andamento	Próprios
UMUARAMA,	OBRA	Obra de Ampliação do SAA de Umuarama, Composta de: Implantação de Nova Captação CSP-02; Ampliação da Captação Existente CSP-01; Implantação de Estação de Tratamento de Lodo - ETA Umuarama.	Em Andamento	Financiado
UMUARAMA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SAA	Concluído	Próprios
UMUARAMA,	PROJETO	Execução de serviços técnicos de topografia e elaboração de elementos para legalização de imóveis de abrangência do SES	Concluído	Próprios
UMUARAMA,	OBRA	Instalação de quadro de comando no SAA de Umuarama / Nova Jerusalém CSB-01.	Concluído	Próprios
UMUARAMA,	OBRA	Reforma e adequação das unidades existentes e implantação de novas unidades visando aumento da capacidade da ETE Pinhalzinho para atendimento da vazão total de final de plano, otimização de operação e aumento de eficiência dos reatores anaeróbios	Em Andamento	Financiado
UMUARAMA,	OBRA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Umuarama com a execução de um bloco de ancoragem na adutora de água bruta AAB01, próximo a elevatória de água bruta EEB-03, localizada na área da Captação Superficial CSP-01 existente.	Concluído	Financiado
UMUARAMA,	PROJETO	PUL (Projeto para Unidades Lineares) e PBC - Projeto Básico Complementar (estrutural, geotécnico, sondagem) para para prolongamento de emissário final da ETE Pinhalzinho	Em Andamento	Próprios
UNIAO DA VITORIA,	OBRA	Execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E ESTAÇÃO MODULAR PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO – EEE e ETE FLORICULTURA com vazão sanitária total média de 30,00 L/s (2.592,	Em Andamento	Financiado
UNIAO DA VITORIA,	OBRA	Contratação de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de União da Vitória: Revitalização e reforma da Estação de Tratamento de Água de União da Vitória e Porto União e Execução do Baixo Recalque da captação e remanescentes da	Em Andamento	Próprios
UNIAO DA VITORIA,	PROJETO	Adequação e compatibilização do projeto de engenharia para ampliação do SES de União da Vitória, para atingimento da meta de 70% de IARCE, contemplando projeto básico e geotécnico de estação elevatória de esgoto B5, projeto básico de linha de recalque B5,	Concluído	Próprios
UNIAO DA VITORIA,	OBRA	Fornecimento e instalação de ramal alimentador para Skid, onde o mesmo já se encontra no local em operação através de gerador a diesel. A contratação contempla a instalação de 105 m de cabos 4 x 95mm² com toda a infraestrutura necessária e um transformado	Em Andamento	Próprios
UNIFLOR,	OBRA	Obra e serviços de melhorias nas instalações elétricas em Sistemas de Abastecimento de Água da cidade de Uniflor - Gerência Regional de Maringá – GRMA.	Concluído	Próprios
UNIFLOR,	PROJETO	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Uniflor com a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para adequação/compatibilização integral de quantitativo de serviços e materiais para a tabela SINAPI (Sistema Nacional	Concluído	Próprios
URAI,	PROJETO	Elaboração de Projeto Básico Hidráulico com Básicos Complementares para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Cruzeiro do Norte, município de Uraí.	Em Andamento	Próprios
VENTANIA,	PROJETO	Serviço de topografia - legalização da área do poço CSB07 e estação elevatória de água Bruta EEB05 - Barro Preto.	Concluído	Próprios
VERA CRUZ DO OESTE,	OBRA	Execução de nova ETE vazão 20 l/s que substituirá a ETE Santa Cruz, emissários 5.199m, EEE 10 l/s, linha de recalque 960m e 5,1km de Emissário.	Concluído	Próprios
VERA CRUZ DO OESTE,	OBRA	Adequação do terreno da área do poço, urbanização do local, abrigo elétrico em alvenaria, implantação de entrada de energia com posto de transformação, instalação de quadros elétricos com automação e comunicação, instalação de iluminação externa, aterrame	Em Andamento	Próprios
VERA CRUZ DO OESTE,	PROJETO	Serviços de Topografia para fornecimento de base altimétrica - São Sebastião	Concluído	Próprios
VERE,	OBRA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISES FÍSICO QUÍMICO DE ÁGUA - ÁREA 16,85 M².	Concluído	Próprios
VERE,	PROJETO	Contratação de Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Verê (PR) contemplando Casa de Química, Reservatório e AAT	Em Andamento	Próprios
VERE,	PROJETO	Contratação de Projeto Básico Hidráulico com básicos complementares, para ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Sede progresso (Verê-PR) contemplando CSB, Casa de Química, Reservatório e AAB.	Em Andamento	Próprios
VITORINO,	OBRA	Operacionalização dos poços CSB-01 e CSB-03, com elevatórias EEB1 45 m3/h e EET1, RAP03 100m3 e RAP04 50m3 e execução de 4.663,57m das Adutoras de Água Bruta AAB01, AAB02 e AAB03.	Em Andamento	Próprios
VITORINO,	OBRA	Execução de base para reservatório em PRFV de 100 m³	Em Andamento	Próprios
WENCESLAU BRAZ,	OBRA	Execução de 8.086,58 m de rede coletora de esgotos, 522 ligações prediais e 2.003,40 m de coletor de esgotos, para atendimento ao bairro Santa Madalena / Coletor sul	Concluído	Próprios
WENCESLAU BRAZ,	OBRA	Pavimentação da ETE Norte - Wenceslau Braz	Em Andamento	Próprios
WENCESLAU BRAZ,	OBRA	Pavimentação Pátio ETE Sul	Em Andamento	Próprios
WENCESLAU BRAZ,	OBRA	Reforma e adequação de escritório de atendimento	Em Andamento	Próprios
XAMBRE,	OBRA	execução de casa dos sopradores, com dois sopradores instalados, construção da eel, alteração do fan, para sistema aerado, construção de 02 leitos de secagem, construção do decantador, bem como as interligações das unidades.	Em Andamento	Próprios
XAMBRE,	OBRA	Execução de 01 abrigos para quadro de comando tipo 1 no CSB 03 com área de 3,91m², incluso pintura do pátio existente.	Concluído	Próprios